

中国电信股份有限公司常州分公司
2024年常州电信5G无线网工程基站电磁
辐射环境监测信息材料

建设单位：中国电信股份有限公司常州分公司

目录

一、项目总体情况.....1

二、监测执行标准.....2

三、电磁环境监测.....3

四、结论.....38

一、项目总体情况

中国电信集团公司成立于 2002 年，是我国特大型国有通信骨干企业。公司注册资本2131 亿元人民币，资产规模超过 9000 亿元人民币，连续多年入选“世界 500 强企业”，主要经营固定电话、移动通信、互联网接入及应用等综合信息服务。中国电信拥有全球规模最大的宽带互联网络和技术领先的移动通信网络，具备为全球客户提供跨地域、全业务的综合信息服务能力和客户服务渠道体系，截至 2019 年底移动电话、有线宽带、天翼高清、物联网、固定电话等各类用户总量近 9 亿户。

中国电信股份有限公司常州分公司（以下简称“常州电信公司”）2024年常州电信5G无线网工程移动通信基站目前已建成投入运行。

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》、《建设项目环境保护管理条例》和《通信基站环境保护工作备忘录》等文件精神，常州电信公司对2024年常州电信5G无线网工程基站进行了网上备案登记，并委托中通维易科技服务有限公司承担该期工程移动通信基站电磁辐射环境监测工作。经现场监测，并对监测数据认真整理分析后，编制完成本基站电磁辐射环境监测信息材料。

二、监测执行标准

本项目监测执行的标准为《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）；

为控制电场、磁场、电磁场所致公众曝露，环境中电场、磁场、电磁场场量参数的均根值应满足下表的要求。

表3-1 公众曝露控制限值

频率范围（MHz）	电场强度（V/m）	磁场强度（A/m）	等效平面波功率密度（ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）
30~3000	12	0.032	40
3400~3600	12.83~13.2	0.034~0.035	45.3~48

三、电磁环境监测

3.1 监测目的

通过对基站周围电磁辐射环境现场监测，掌握基站周围电磁辐射环境现。

3.2 监测依据

- ①《辐射环境保护管理导则电磁辐射监测仪器和方法》（HJ/T10.2-199）
- ②《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020）试行；
- ③《通信基站环境保护工作备忘录》；
- ④《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）。

3.3 监测结果

本次委托中通维易科技服务有限公司进行移动通信基站的现场监测工作。常州电信 2024年常州电信5G无线网工程基站现场监测统计结果见表 3-1。

表3-1 常州电信2024年常州电信5G无线网工程基站现场监测结果汇总表

序号	区域	基站名称	是否完成备案	下行频段	监测结果（ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）	是否满足标准
A-01	钟楼区	新闻前进西搬迁	完成	700-5000/2110-2150	0.3469~0.4871/0.0038~0.1352	满足
A-02	钟楼区	卜弋3	完成	700-5000/3400-3600	0.0405~0.1916/0.0052~0.0364	满足
A-03	钟楼区	邹区西城墅	完成	700-5000/3400-3600	0.0155~0.1556/0.0029~0.0316	满足
A-04	钟楼区	钟楼区五星街道长江中路搬迁	完成	700-5000/3400-3600	0.2301~0.6327/0.026~0.1118	满足
A-05	钟楼区	新闻火车站东	完成	700-5000/3400-3600	0.0688~0.176/0.012~0.0324	满足
A-06	钟楼区	新闻西搬迁	完成	700-5000/3400-3600	0.416~1.1984/0.0167~0.0436	满足
A-07	钟楼区	新闻瑞达	完成	700-5000/3400-3600	0.1363~0.1798/0.0082~0.013	满足
A-08	钟楼区	邹区龙潭西北	完成	700-5000/3400-3600	0.1403~0.2822/0.0101~0.0248	满足
A-09	钟楼区	钟楼区锦阳花苑	完成	700-5000/2110-2150	0.1126~0.5962/0.0072~0.1161	满足

A-10	钟楼区	钟楼区新城首府	完成	700-5000/2 110-2150	0.1416~0.8274/0.0742 ~0.5408	满足
A-11	钟楼区	钟楼区凯悦中心二期	完成	700-5000/2 110-2150	0.2073~0.407/0.0632~ 0.0799	满足
A-12	钟楼区	钟楼区华林家园二期	完成	700-5000/2 110-2150	0.0518~0.3352/0.0102 ~0.1022	满足
A-13	钟楼区	钟楼区平岗星苑	完成	700-5000/2 110-2150	0.0021~0.0087/0.0002 ~0.0008	满足
A-14	钟楼区	钟楼区凯悦中心小区	完成	700-5000/2 110-2150	0.0887~0.1602/0.0091 ~0.0238	满足
A-15	钟楼区	钟楼区绿都万和城一区	完成	700-5000/2 110-2150	0.0659~1.3875/0.0117 ~0.2063	满足
A-16	钟楼区	钟楼区卜弋花园	完成	700-5000/3 400-3600	0.0915~0.4385/0.0048 ~0.0764	满足
A-17	钟楼区	钟楼区丁香苑	完成	700-5000/3 400-3600	0.086~0.2326/0.0369~ 0.1866	满足
A-18	钟楼区	钟楼区雅居乐路劲棠颂	完成	700-5000/2 110-2150	0.4618~2.0162/0.1429 ~1.4802	满足
A-19	钟楼区	钟楼区龙名仕豪庭	完成	700-5000/2 110-2150	0.0452~0.3188/0.0181 ~0.1687	满足
A-20	钟楼区	钟楼区金洲花城西区	完成	700-5000/2 110-2150	0.0457~0.1825/0.0115 ~0.0712	满足
A-21	钟楼区	钟楼区清潭三村	完成	700-5000/2 110-2150	0.7839~1.3678/0.0102 ~0.2957	满足
A-22	钟楼区	钟楼区清潭新村	完成	700-5000/2 110-2150	1.5976~5.1937/0.6955 ~3.8557	满足
A-23	钟楼区	钟楼区清潭五村	完成	700-5000/2 110-2150	0.0983~1.3784/0.0041 ~0.181	满足
A-24	钟楼区	钟楼区港龙华庭	完成	700-5000/2 110-2150	0.181~0.7949/0.0396~ 0.5852	满足
A-25	钟楼区	机械二村	完成	700-5000/2 110-2150	0.1029~3.2499/0.0229 ~1.4854	满足
A-26	钟楼区	机械一村	完成	700-5000/2 110-2150	0.0335~3.3567/0.0049 ~0.6518	满足
A-27	钟楼区	钟楼区金隅天筑	完成	700-5000/2 110-2150	0.0308~0.1371/0.0098 ~0.076	满足
A-28	钟楼区	钟楼区铂樾云庭	完成	700-5000/2 110-2150	0.0824~0.2142/0.005~ 0.059	满足
A-29	钟楼区	钟楼区辰逸花园	完成	700-5000/2 110-2150	0.247~0.7958/0.0143~ 0.2042	满足
A-30	钟楼区	勤业五村	完成	700-5000/2 110-2150	0.1024~1.9648/0.0379 ~0.3581	满足
A-31	钟楼区	钟楼区路劲城市印象	完成	700-5000/2 110-2150	0.2012~2.525/0.1016~ 2.371	满足

A-32	钟楼区	钟楼碧桂园名门1923(铭门花园)	完成	700-5000/2 110-2150	0.1735~0.4469/0.0116 ~0.0354	满足
A-33	钟楼区	卜弋3	完成	700-5000/8 70-880	0.0378~0.1441/0.0033 ~0.0298	满足
A-34	钟楼区	邹区西城墅	完成	700-5000/8 70-880	0.0091~0.0688/0.0002 ~0.0059	满足
A-35	钟楼区	钟楼区璞悦缦宸17/16栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.2235~0.3816/0.0452 ~0.0771	满足
A-36	钟楼区	钟楼区璞悦缦宸5/8/9栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.0197~0.2189/0.0006 ~0.1092	满足
A-37	钟楼区	钟楼区新城玉龙湾21/12/25栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.0579~0.1517/0.0152 ~0.0725	满足
A-38	钟楼区	钟楼区新城玉龙湾8/19/5栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.027~0.1307/0.0024~ 0.0201	满足
A-39	钟楼区	钟楼区龙湖春江天玺5/6/7/8栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.3247~0.4309/0.0002 ~0.001	满足
A-40	钟楼区	中粮金科启宸30/26/23栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.0928~0.3024/0.0125 ~0.057	满足
A-41	钟楼区	中粮金科启宸18/11/1栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.158~0.1894/0.0043~ 0.0062	满足
A-42	钟楼区	钟楼区万科国宾道13/15/12/14栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.0314~0.2586/0.0035 ~0.0725	满足
A-43	钟楼区	钟楼区万科国宾道8栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.0624~0.1264/0.0103 ~0.0386	满足
A-44	钟楼区	钟楼区邹新东苑13/14/16栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.2705~0.7933/0.0097 ~0.0448	满足
A-45	钟楼区	钟楼区邹新东苑6/7/9栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.1027~0.3122/0.0019 ~0.0443	满足
A-46	钟楼区	钟楼区泰村花园三期57/59/62栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.0407~0.0802/0.0033 ~0.0226	满足
A-47	钟楼区	钟楼区泰村花园三期58/60/61栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.0616~0.2121/0.0012 ~0.1252	满足
A-48	钟楼区	钟楼区梧桐苑西区49/51栋	完成	700-5000/3 400-3600	0.1022~0.2424/0.022~ 0.0317	满足
A-49	钟楼区	钟楼区梧桐苑西区34/6栋	完成	700-5000/3 400-3600	0.0519~0.5023/0.006~ 0.4049	满足
A-50	钟楼区	钟楼区梧桐苑西区38栋	完成	700-5000/3 400-3600	0.1504~0.2299/0.0106 ~0.0292	满足
A-51	钟楼区	钟楼区邹新花园C区11/8栋	完成	700-5000/3 400-3600	0.1697~0.7883/0.0402 ~0.3681	满足
A-52	钟楼区	钟楼区邹新花园C区1/6栋	完成	700-5000/3 400-3600	0.0822~0.745/0.0183~ 0.2751	满足
A-53	钟楼区	钟楼区融映雅园7/11/12栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.1264~0.6949/0.0022 ~0.0171	满足

A-54	钟楼区	钟楼区融映雅园5/6栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.0941~0.1464/0.0074 ~0.0467	满足
A-55	钟楼区	钟楼区ICC白云新城12/22/23/24栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.0677~0.8837/0.0006 ~0.0422	满足
A-56	钟楼区	钟楼区ICC白云新城16/17/14栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.191~0.2625/0.0177~ 0.0481	满足
A-57	钟楼区	钟楼区ICC白云新城9/5/4栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.067~0.1541/0.0047~ 0.0422	满足
A-58	钟楼区	钟楼区万科臻湾汇13/9/11栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.0694~0.2232/0.0196 ~0.145	满足
A-59	钟楼区	钟楼区万科臻湾汇13/9/11栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.1822~2.0969/0.0043 ~0.0774	满足
A-60	钟楼区	钟楼区万科臻湾汇4/3栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.1889~0.5123/0.075~ 0.1913	满足
A-61	钟楼区	钟楼区瑞富小区二期4/5/9栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.0643~0.2947/0.0000 9~0.0062	满足
A-62	钟楼区	钟楼区瑞富小区二期2/12栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.4065~1.2013/0.0003 ~0.0075	满足
A-63	钟楼区	钟楼区国贤府（贤悦雅园）11/16/17栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.0187~0.0979/0.0013 ~0.0092	满足
A-64	钟楼区	钟楼区国贤府（贤悦雅园）14/15栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.1688~0.9757/0.02~0 .5914	满足
A-65	钟楼区	钟楼区邹新花园C区8/11栋	完成	700-5000/8 70-880	0.1645~0.4966/0.035~ 0.1149	满足
A-66	钟楼区	钟楼区邹新花园C区1/6/栋	完成	700-5000/8 70-880	0.0595~0.8587/0.0012 ~0.1333	满足
A-67	钟楼区	钟楼区万科臻湾汇18/20栋	完成	700-5000/8 70-880	0.0587~0.1901/0.0059 ~0.0095	满足
A-68	钟楼区	钟楼区万科臻湾汇13/9/11栋	完成	700-5000/8 70-880	0.0913~2.5081/0.0089 ~0.0835	满足
A-69	钟楼区	钟楼区万科臻湾汇3/4栋	完成	700-5000/8 70-880	0.1877~0.4204/0.0108 ~0.0309	满足
B-01	新北区	申江路与太行山路	完成	700-5000/8 70-880	0.1587~0.2926/0.0078 ~0.0149	满足
B-02	新北区	罗溪南站	完成	700-5000/8 70-880	0.0899~0.2642/0.007~ 0.013	满足
B-03	新北区	联东U谷西北	完成	700-5000/8 70-880	0.3983~0.9409/0.0401 ~0.207	满足
B-04	新北区	高铁祥龙苑东	完成	700-5000/8 70-880	0.2607~0.494/0.0053~ 0.1283	满足
B-05	新北区	新北区奔牛澎湃雅园	完成	700-5000/8 70-880	0.0322~0.2776/0.0112 ~0.0448	满足
B-	新北区	新北区合全四期	完成	700-5000/8	0.1921~0.4622/0.0229	满足

06		车间		70-880	~0.1341	
B-07	新北区	新北区百康特医疗器械有限公司3栋	完成	700-5000/3 400-3600	0.5091~1.3311/0.1745 ~0.9267	满足
B-08	新北区	新北区百康特医疗器械有限公司2栋	完成	700-5000/3 400-3600	0.4569~0.9595/0.0718 ~0.6522	满足
B-09	新北区	新北牡丹水岸国际10/12栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.0547~0.1334/0.01~0 .0752	满足
B-10	新北区	新北牡丹水岸国际4/5/7栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.1629~0.179/0.0555~ 0.0946	满足
B-11	新北区	新北区香树湾馨苑	完成	700-5000/2 110-2150	0.3467~0.5866/0.0472 ~0.1179	满足
B-12	新北区	新北空港三村50#	完成	700-5000/3 400-3600	0.0615~0.0744/0.0013 ~0.0016	满足
B-13	新北区	新北区奔牛澎湃雅园	完成	700-5000/2 110-2150	0.1386~0.7709/0.0639 ~0.6172	满足
B-14	新北区	新北区春江人家	完成	700-5000/2 110-2150	0.4144~0.8334/0.0445 ~0.0599	满足
B-15	新北区	新北区新城御景湾	完成	700-5000/2 110-2150	0.3553~0.4602/0.0887 ~0.1592	满足
B-16	新北区	新北区新城樾府小区	完成	700-5000/2 110-2150	0.0824~0.2882/0.0213 ~0.0422	满足
B-17	新北区	新北区映像江南	完成	700-5000/2 110-2150	0.1289~1.3623/0.002~ 1.1026	满足
B-18	新北区	新北区馨都苑	完成	700-5000/3 400-3600	0.058~0.1844/0.0075~ 0.0258	满足
B-19	新北区	新北区合全四期车间	完成	700-5000/3 400-3600	0.2637~0.4108/0.0226 ~0.0424	满足
B-20	新北区	新北区阳光福地	完成	700-5000/2 110-2150	0.2019~1.8893/0.0166 ~0.474	满足
B-21	新北区	新北区新欣嘉园13/15栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.0712~1.0683/0.0111 ~0.2463	满足
B-22	新北区	新北区天汇花园一期	完成	700-5000/2 110-2150	0.0341~1.2386/0.0032 ~0.4811	满足
B-23	新北区	新北区新欣嘉园8/11栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.1611~0.6875/0.0953 ~0.6269	满足
B-24	新北区	新北区新欣嘉园6/7栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.3131~0.4382/0.1159 ~0.3501	满足
B-25	新北区	常州新北美林湖水岸枫情9/10栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.2114~0.9343/0.0085 ~0.0787	满足
B-26	新北区	常州新北美林湖水岸枫情5/6栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.0723~0.3453/0.0044 ~0.161	满足
B-	新北区	常州新北美林湖	完成	700-5000/2	0.1785~0.3207/0.0297	满足

27		水岸枫情2栋		110-2150	~0.1248	
B-28	新北区	新北区华宇新城天镜14/15栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.0682~0.236/0.0184~ 0.0316	满足
B-29	新北区	新北区华宇新城天镜10栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.2162~0.4034/0.1013 ~0.3008	满足
B-30	新北区	常州新北港湾花园2/1/3/5栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.1064~0.4063/0.0132 ~0.0898	满足
B-31	新北区	新北区风华瓴著1/2/3/5栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.0295~0.2624/0.0095 ~0.0581	满足
B-32	新北区	新北区金科保利北郡花园小区7/8栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.126~0.1868/0.0646~ 0.118	满足
B-33	新北区	新北区金科保利北郡花园小区4栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.1068~0.4118/0.032~ 0.337	满足
B-34	新北区	新北区美林湖龙门里12/14栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.0838~0.6756/0.0281 ~0.2085	满足
B-35	新北区	新北区美林湖龙门里5/11栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.1876~0.2196/0.0265 ~0.0419	满足
B-36	新北区	新北中海龙城公馆15栋	完成	700-5000/3 400-3600	0.1073~0.4836/0.0635 ~0.3325	满足
B-37	新北区	新北中海龙城公馆12栋	完成	700-5000/3 400-3600	0.1307~0.548/0.0561~ 0.2986	满足
B-38	新北区	新北区天润园4/9栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.1574~0.3964/0.0856 ~0.2501	满足
B-39	新北区	新北区天润园2/7栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.1325~0.263/0.0206~ 0.1248	满足
B-40	新北区	新北空港三村24栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.0608~0.079/0.0061~ 0.041	满足
B-41	新北区	新北空港三村31栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.0266~0.069/0.0028~ 0.0235	满足
B-42	新北区	新北空港三村43栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.0706~0.2059/0.011~ 0.0153	满足
B-43	新北区	新北空港三村50栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.0372~0.0736/0.0005 ~0.0163	满足
B-44	新北区	新北馨河郦舍13栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.0514~0.0845/0.0024 ~0.0156	满足
B-45	新北区	新北馨河郦舍8/9/10/11栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.0824~0.1103/0.0072 ~0.0257	满足
B-46	新北区	新北世茂香滨湖8栋	完成	700-5000/3 400-3600	0.0534~0.2053/0.028~ 0.059	满足
B-47	新北区	新北世茂香滨湖9/18/19栋	完成	700-5000/3 400-3600	0.0543~0.4085/0.0051 ~0.1352	满足
B-48	新北区	新北世茂香滨湖48/49/50栋	完成	700-5000/3 400-3600	0.0297~0.1364/0.0104 ~0.0147	满足

B-49	新北区	新北区新尚嘉园 17/23/24栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.1491~0.2242/0.1~0.111	满足
B-50	新北区	新北区新尚嘉园 14/15/21栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.0843~0.1694/0.0179~0.0529	满足
B-51	新北区	新北区新尚嘉园 5/6/7/8栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.0955~0.2615/0.0162~0.1819	满足
B-52	新北区	新北区风雅居乐 璟尚雅宸8/10栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.0794~0.7829/0.0206~0.0836	满足
B-53	新北区	新北区龍宸壹号 14/15/17栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.0614~0.2709/0.0012~0.1638	满足
B-54	新北区	新北区龍宸壹号 1/8栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.1089~0.4878/0.0154~0.0495	满足
B-55	新北区	新北香树湾福园 11栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.0931~0.1689/0.02~0.0964	满足
B-56	新北区	新北香树湾福园 4/6/7栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.0599~0.2296/0.0112~0.0487	满足
B-57	新北区	新北区风雅居乐 璟尚雅宸2/6栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.281~1.0932/0.0788~0.9584	满足
B-58	新北区	新北区华宇新城 天镜10/15栋	完成	700-5000/8 70-880	0.1056~0.4151/0.0177~0.1006	满足
B-59	新北区	新北区华宇新城 天镜14栋	完成	700-5000/8 70-880	0.0614~0.2198/0.0075~0.0311	满足
B-60	新北区	新北区美林湖龙 门里12/14栋	完成	700-5000/8 70-880	0.0835~0.4542/0.0021~0.0308	满足
B-61	新北区	新北区美林湖龙 门里5/11栋	完成	700-5000/8 70-880	0.1454~0.2707/0.0057~0.0376	满足
B-62	新北区	安家节点	完成	700-5000/3 400-3600	0.0807~0.3932/0.0026~0.0068	满足
B-63	新北区	祥龙苑23#	完成	700-5000/3 400-3600	0.1399~0.2547/0.0063~0.0711	满足
B-64	新北区	环普国际产业园	完成	700-5000/3 400-3600	0.1266~0.4402/0.0322~0.1907	满足
B-65	新北区	申江路与太行山 路	完成	700-5000/3 400-3600	0.047~0.2581/0.0098~0.0359	满足
B-66	新北区	罗溪南站	完成	700-5000/3 400-3600	0.1779~0.3124/0.009~0.1015	满足
B-67	新北区	联东U谷西北	完成	700-5000/3 400-3600	0.41~1.2813/0.1265~0.7703	满足
B-68	新北区	迪诺水镇北	完成	700-5000/3 400-3600	0.3609~0.6602/0.0368~0.0792	满足
B-69	新北区	高铁祥龙苑东	完成	700-5000/3 400-3600	0.2462~0.5826/0.0687~0.092	满足
B-70	新北区	高铁夏家塘3	完成	700-5000/3 400-3600	0.219~0.3363/0.0129~0.0378	满足

B-71	新北区	高铁龙珠山	完成	700-5000/3 400-3600	0.088~0.1437/0.0316~ 0.0534	满足
B-72	新北区	奔牛大桥东	完成	700-5000/3 400-3600	0.2701~0.4205/0.024~ 0.0276	满足
B-73	新北区	奔牛贺家村2	完成	700-5000/3 400-3600	0.1142~0.2304/0.019~ 0.041	满足
B-74	新北区	顾庄区间	完成	700-5000/3 400-3600	0.0635~0.0959/0.0071 ~0.0101	满足
B-75	新北区	大叶家村东	完成	700-5000/3 400-3600	0.1193~0.6334/0.0458 ~0.2199	满足
B-76	新北区	侯家塘西北	完成	700-5000/3 400-3600	0.1647~0.3325/0.0191 ~0.0467	满足
B-77	新北区	三里院村东	完成	700-5000/3 400-3600	0.2427~0.6344/0.0263 ~0.2	满足
B-78	新北区	五墅村东	完成	700-5000/3 400-3600	0.0498~0.2482/0.0087 ~0.0562	满足
B-79	新北区	薛家大叶村东	完成	700-5000/3 400-3600	0.1201~0.6006/0.0268 ~0.0432	满足
B-80	新北区	新常工院北	完成	700-5000/3 400-3600	0.0103~0.0182/0.0011 ~0.0022	满足
B-81	新北区	奔牛河湾里	完成	700-5000/3 400-3600	0.0903~0.1976/0.0276 ~0.0524	满足
B-82	新北区	奔牛火车站搬迁	完成	700-5000/3 400-3600	0.0998~0.2202/0.0415 ~0.0584	满足
B-83	新北区	金联仇家塘	完成	700-5000/3 400-3600	0.0922~0.2905/0.0164 ~0.0222	满足
B-84	新北区	金联薛家塘西	完成	700-5000/3 400-3600	0.1165~0.3376/0.022~ 0.0958	满足
B-85	新北区	金联铁路	完成	700-5000/3 400-3600	0.131~0.1856/0.0133~ 0.0242	满足
B-86	新北区	奔牛五	完成	700-5000/3 400-3600	1.1851~2.3306/0.0413 ~0.2255	满足
B-87	新北区	奔牛4搬迁	完成	700-5000/3 400-3600	0.1161~0.378/0.0212~ 0.0315	满足
B-88	新北区	姜家塘	完成	700-5000/3 400-3600	0.065~0.1791/0.0231~ 0.0981	满足
B-89	新北区	奔牛贺家村	完成	700-5000/3 400-3600	0.1125~0.1924/0.0139 ~0.069	满足
B-90	新北区	金联三	完成	700-5000/3 400-3600	0.0015~0.0022/0.0001 ~0.0003	满足
B-91	新北区	连江村北	完成	700-5000/3 400-3600	0.0829~0.4791/0.0042 ~0.0134	满足
B-92	新北区	前焦村	完成	700-5000/3 400-3600	0.2113~0.4013/0.0056 ~0.0171	满足

B-93	新北区	小李家村	完成	700-5000/3 400-3600	0.2189~0.367/0.0206~ 0.0263	满足
B-94	新北区	西村	完成	700-5000/3 400-3600	0.1215~0.2252/0.0073 ~0.0288	满足
B-95	新北区	新北区奔牛顾庄 基站机房	完成	700-5000/3 400-3600	0.1154~0.3251/0.0091 ~0.0162	满足
B-96	新北区	奔牛顾庄	完成	700-5000/3 400-3600	0.1542~0.3087/0.0143 ~0.0531	满足
B-97	新北区	武农农资	完成	700-5000/3 400-3600	0.2131~0.2747/0.0175 ~0.0815	满足
B-98	新北区	新北区薛家丁家 基站机房	完成	700-5000/3 400-3600	0.3664~0.7081/0.032~ 0.0529	满足
B-99	新北区	奔牛杨湾里	完成	700-5000/3 400-3600	0.1474~0.4807/0.0176 ~0.0624	满足
B-100	新北区	奔牛东园	完成	700-5000/3 400-3600	0.1896~0.3761/0.0193 ~0.0397	满足
B-101	新北区	吕墅南	完成	700-5000/3 400-3600	0.2121~0.4798/0.0332 ~0.0714	满足
B-102	新北区	蒋沟村搬迁	完成	700-5000/3 400-3600	0.1479~0.5897/0.0322 ~0.138	满足
B-103	新北区	新北区吟枫苑西 区小区	完成	700-5000/3 400-3600	0.2054~0.6774/0.0907 ~0.4785	满足
B-104	新北区	新北秀江南水岸 名苑	完成	700-5000/2 110-2150	0.1288~0.3764/0.0154 ~0.0225	满足
B-105	新北区	新北区桃溪院子	完成	700-5000/2 110-2150	0.1353~1.0003/0.0066 ~0.2424	满足
B-106	新北区	新北区康桥水郡	完成	700-5000/2 110-2150	0.1294~0.2732/0.0142 ~0.0579	满足
B-107	新北区	新北区科创水镇 三期	完成	700-5000/2 110-2150	0.5878~2.2868/0.1896 ~0.5283	满足
B-108	新北区	新北区天禄西瑶 苑	完成	700-5000/2 110-2150	0.2015~0.5375/0.0373 ~0.315	满足
B-109	新北区	常州新北环球港 楼顶	完成	700-5000/2 110-2150	0.5356~1.4659/0.0009 ~0.0022	满足

C-01	武进区	移动横山桥东洲	完成	700-5000/3 400-3600	0.5931~0.8691/0.0414 ~0.1039	满足
C-02	武进区	沿江高速遥观搬迁	完成	700-5000/3 400-3600	1.4925~2.3676/0.0624 ~0.1102	满足
C-03	武进区	欧港昌盛	完成	700-5000/3 400-3600	0.168~0.5457/0.0553~ 0.2318	满足
C-04	武进区	今创茗园	完成	700-5000/3 400-3600	0.0991~0.4774/0.0452 ~0.0687	满足
C-05	武进区	安前搬迁（沪武高速旁）	完成	700-5000/8 70-880	0.5603~0.8876/0.0082 ~0.1051	满足
C-06	武进区	常州液压	完成	700-5000/8 70-880	0.0723~1.2657/0.0068 ~0.0759	满足
C-07	武进区	高新区再生水厂	完成	700-5000/8 70-880	0.4353~1.5159/0.0163 ~0.0405	满足
C-08	武进区	红星浆纱搬迁-高铁	完成	700-5000/8 70-880	0.1698~0.2257/0.0023 ~0.0179	满足
C-09	武进区	南宅凤凰搬迁	完成	700-5000/8 70-880	0.0685~0.1312/0.0109 ~0.0492	满足
C-10	武进区	前黄丁舍搬迁	完成	700-5000/8 70-880	0.1508~0.2475/0.009~ 0.0211	满足
C-11	武进区	凤墅	完成	700-5000/2 110-2150	0.064~0.8372/0.0086~ 0.0347	满足
C-12	武进区	高新区再生水厂	完成	700-5000/3 400-3600	0.3109~0.9511/0.0272 ~0.0511	满足
C-13	武进区	高新区再生水厂	完成	700-5000/2 110-2150	0.3653~1.0588/0.0029 ~0.3005	满足
C-14	武进区	嬉戏谷历险封神榜	完成	700-5000/3 400-3600	0.3382~5.4796/0.021~ 0.4624	满足
C-15	武进区	嬉戏谷洛克王国	完成	700-5000/3 400-3600	0.1685~2.1079/0.0357 ~0.4516	满足
C-16	武进区	瑞阳大桥北	完成	700-5000/3 400-3600	0.217~0.4114/0.0176~ 0.0297	满足
C-17	武进区	移动镇塘桥	完成	700-5000/3 400-3600	0.155~0.2622/0.0401~ 0.0464	满足
C-18	武进区	西太湖湿地公园	完成	700-5000/3 400-3600	0.6554~0.9911/0.046~ 0.0613	满足
C-19	武进区	常瑞工业园搬迁	完成	700-5000/3 400-3600	0.8804~1.823/0.1447~ 0.6244	满足
C-20	武进区	雪湖新苑	完成	700-5000/8 70-880	0.0668~0.5478/0.0039 ~0.0719	满足
C-21	武进区	嬉戏谷洛克王国	完成	700-5000/2 110-2150	0.3675~2.9803/0.0316 ~0.0778	满足
C-22	武进区	武进区新誉集团宿舍楼顶	完成	700-5000/2 110-2150	0.1002~2.2617/0.0093 ~0.732	满足

C-23	武进区	武进区兆地汝悦春秋	完成	700-5000/2 110-2150	0.1094~0.2946/0.0187 ~0.2103	满足
C-24	武进区	武进区新城公馆别墅（一区）	完成	700-5000/3 400-3600	0.2602~0.3619/0.0653 ~0.0797	满足
C-25	武进区	武进区旷达福源昕园二期2#楼	完成	700-5000/2 110-2150	0.0292~0.0952/0.0022 ~0.008	满足
C-26	武进区	雪湖新苑	完成	700-5000/3 400-3600	0.1125~0.4497/0.0356 ~0.2387	满足
C-27	武进区	武进区金色湖滨	完成	700-5000/3 400-3600	0.1703~1.0509/0.0214 ~0.6751	满足
C-28	武进区	武进景城名轩二期	完成	700-5000/2 110-2150	0.0672~0.3201/0.0017 ~0.0539	满足
C-29	武进区	武进区香堤花园	完成	700-5000/2 110-2150	0.1723~0.4762/0.0253 ~0.4178	满足
C-30	武进区	嘉宏雅居乐湖光映月	完成	700-5000/8 70-880	0.0773~1.1905/0.0238 ~0.6242	满足
C-31	武进区	武进区建源西江月	完成	700-5000/3 400-3600	0.0483~0.7091/0.0064 ~0.0304	满足
C-32	武进区	武进区瑞景花园	完成	700-5000/2 110-2150	0.0468~0.456/0.0042~ 0.1113	满足
C-33	武进区	武进区新城熙园	完成	700-5000/3 400-3600	0.055~0.409/0.0229~0 .3417	满足
C-34	武进区	武进区嘉宏雅居乐湖光映月	完成	700-5000/2 110-2150	0.0778~1.1502/0.0115 ~0.7122	满足
C-35	武进区	湟墅花园	完成	700-5000/3 400-3600	0.0372~0.6527/0.0054 ~0.1857	满足
C-36	武进区	武进区江药集团常州有限公司自动化仓库楼顶	完成	700-5000/3 400-3600	0.1424~1.0202/0.0448 ~0.6898	满足
C-37	武进区	武进区星河国际十一区	完成	700-5000/2 110-2150	0.1874~0.4713/0.0219 ~0.0741	满足
C-38	武进区	武进区恒大御景	完成	700-5000/3 400-3600	0.3862~1.8389/0.0586 ~1.4959	满足
C-39	武进区	武进区阳光金城	完成	700-5000/2 110-2150	0.2811~1.0276/0.0517 ~0.8318	满足
C-40	武进区	武进景城名轩一期	完成	700-5000/2 110-2150	0.1183~0.191/0.0116~ 0.0385	满足
C-41	武进区	湟墅花园	完成	700-5000/8 70-880	0.1364~0.4609/0.0507 ~0.1129	满足
C-42	武进区	武进区学府家苑	完成	700-5000/2 110-2150	0.2408~0.3531/0.0321 ~0.302	满足
C-43	武进区	武进区星河国际9区二期	完成	700-5000/2 110-2150	0.0413~0.2146/0.008~ 0.0591	满足
C-	武进区	武进区星河国际	完成	700-5000/2	0.9062~1.6148/0.3481	满足

44		12区		110-2150	~0.983	
C-45	武进区	顾庄李家塘	完成	700-5000/3 400-3600	0.0824~0.1877/0.0229 ~0.0334	满足
C-46	武进区	江沿村木材市场	完成	700-5000/3 400-3600	0.1313~0.2806/0.0452 ~0.1041	满足
C-47	武进区	毛庄村	完成	700-5000/3 400-3600	0.4651~0.7058/0.0966 ~0.3407	满足
C-48	武进区	遥观工业园	完成	700-5000/3 400-3600	0.4043~1.8423/0.0755 ~0.203	满足
C-49	武进区	剑湖街水塔搬迁	完成	700-5000/3 400-3600	1.3523~2.0265/0.3432 ~1.108	满足
C-50	武进区	雷利木业搬迁	完成	700-5000/3 400-3600	0.2614~0.5589/0.0335 ~0.0557	满足
C-51	武进区	武进区景瑞宸运 天赋10/14栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.4073~0.9861/0.2425 ~0.5553	满足
C-52	武进区	高铁震声村	完成	700-5000/3 400-3600	0.1307~0.482/0.0355~ 0.1097	满足
C-53	武进区	鸣新路青洋路南	完成	700-5000/3 400-3600	0.1279~0.2983/0.0144 ~0.0584	满足
C-54	武进区	高铁后巷村西北	完成	700-5000/3 400-3600	0.444~0.7037/0.0851~ 0.168	满足
C-55	武进区	崔桥4	完成	700-5000/3 400-3600	0.9834~2.2666/0.0345 ~0.0971	满足
C-56	武进区	移动横山桥东洲	完成	700-5000/3 400-3600	0.5931~0.8691/0.0414 ~0.1039	满足
C-57	武进区	武进区景瑞宸运 天赋11栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.3088~0.4422/0.0988 ~0.2095	满足
C-58	武进区	武进区南甸苑 15/18栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.1511~0.3007/0.0139 ~0.056	满足
C-59	武进区	武进区南甸苑 11/12栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.2631~0.4052/0.0184 ~0.1003	满足
C-60	武进区	武进区南甸苑 3/5/11/12/15/18栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.1461~0.4137/0.0105 ~0.1129	满足
C-61	武进区	武进区牛塘新园 7/1栋	完成	700-5000/3 400-3600	0.1615~0.4855/0.0164 ~0.2258	满足
C-62	武进区	武进区牛塘新园 4/5栋	完成	700-5000/3 400-3600	0.1685~0.3931/0.0185 ~0.0922	满足
C-63	武进区	武进区牛塘新园 9/14栋	完成	700-5000/3 400-3600	0.2687~0.591/0.0143~ 0.1078	满足
C-64	武进区	武进区悦欣庭苑 8/11栋	完成	700-5000/2 110-2150/3 400-3600	0.0859~0.2766/0.0012 ~0.0625/0.0057~0.056 1	满足
C-65	武进区	武进区悦欣庭苑7 栋	完成	700-5000/2 110-2150/3	0.0249~0.226/0.0041~ 0.0866/0.0116~0.0175	满足

				400-3600		
C-66	武进区	武进区新城吾悦广场小区 16/17/20/21栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.0551~0.2781/0.0018 ~0.1786	满足
C-67	武进区	武进区新城吾悦广场小区12栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.1313~0.2683/0.0324 ~0.1426	满足
C-68	武进区	晓柳花苑二村 32/34栋	完成	700-5000/3 400-3600	0.0686~0.5595/0.0202 ~0.4363	满足
C-69	武进区	武进区星河丹堤南区7/9/11栋	完成	700-5000/2 110-2150/3 400-3600	0.1387~0.1846/0.0787 ~0.1375/0.0032~0.005 6	满足
C-70	武进区	武进区星河丹堤南区3/4栋	完成	700-5000/2 110-2150/3 400-3600	0.336~1.7839/0.0168~ 0.0315/0.0655~1.0438	满足
C-71	武进区	武进区新城都荟小区10/13栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.2948~0.6601/0.0671 ~0.228	满足
C-72	武进区	武进区新城都荟小区1/4栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.6278~1.1214/0.2976 ~0.8112	满足
C-73	武进区	武进区新城金樾11/16/17栋	完成	700-5000/3 400-3600	0.0963~0.2331/0.0276 ~0.0427	满足
C-74	武进区	武进区新城金樾5/7/9栋	完成	700-5000/3 400-3600	0.1099~0.7828/0.024~ 0.5822	满足
C-75	武进区	武进区新城公馆荣域606/608栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.2~0.4404/0.0165~0. 1642	满足
C-76	武进区	武进区新城公馆荣域605/607栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.5631~0.9147/0.0981 ~0.1859	满足
C-77	武进区	都市森林二期8/20栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.0774~0.1565/0.0117 ~0.0321	满足
C-78	武进区	都市森林二期7/11栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.0222~0.0999/0.0005 ~0.0106	满足
C-79	武进区	武进区湖滨怡景12栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.0804~0.4721/0.0004 ~0.0093	满足
C-80	武进区	武进区湖滨怡景8/10栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.2565~0.4854/0.0581 ~0.1739	满足
C-81	武进区	武进区湖滨怡景1/4/6栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.0491~0.208/0.0146~ 0.0416	满足
C-82	武进区	武进区恒大翡翠华庭3/7栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.305~0.5141/0.2273~ 0.3196	满足
C-83	武进区	武进区恒大翡翠华庭5/6栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.149~0.3734/0.0427~ 0.0664	满足
C-84	武进区	桃苑新都7栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.2491~0.6307/0.0556 ~0.3901	满足
C-85	武进区	桃苑新都16/19栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.052~0.368/0.0102~0. .152	满足

C-86	武进区	溪湖小镇52/53/54栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.1921~0.7237/0.0267 ~0.552	满足
C-87	武进区	晓柳花苑二村37栋	完成	700-5000/3 400-3600	0.0721~0.2442/0.0187 ~0.1892	满足
C-88	武进区	武进新城公馆风尚83/85/86栋	完成	700-5000/3 400-3600	0.0431~0.626/0.001~0 .5564	满足
C-89	武进区	路劲金东方玖园(逸品玖园)16/15栋	完成	700-5000/3 400-3600	0.036~0.1383/0.007~0 .0901	满足
C-90	武进区	武进区玖璋府7/8栋	完成	700-5000/3 400-3600	0.0237~0.1564/0.0149 ~0.1241	满足
C-91	武进区	武进区玖璋府4/6栋	完成	700-5000/3 400-3600	0.0638~0.2531/0.0365 ~0.2192	满足
C-92	武进区	路劲金东方玖园(逸品玖园)10/7/9/1栋	完成	700-5000/3 400-3600	0.0565~0.1778/0.0142 ~0.0482	满足
C-93	武进区	武进区新城金樾11/16/17栋	完成	700-5000/8 70-880	0.0571~0.2225/0.0108 ~0.0228	满足
C-94	武进区	武进区新城金樾5/7/9栋	完成	700-5000/8 70-880	0.0968~0.2379/0.009~ 0.0473	满足
C-95	武进区	路劲金东方玖园(逸品玖园)16/15栋	完成	700-5000/8 70-880	0.0493~0.1192/0.0117 ~0.0226	满足
C-96	武进区	路劲金东方玖园(逸品玖园)10/7/9/1栋	完成	700-5000/8 70-880	0.0653~0.1958/0.0099 ~0.0364	满足
C-97	武进区	武进区凯尔锋度5/6栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.1125~0.1777/0.0029 ~0.0164	满足
C-98	武进区	武进区凯尔锋度1/2/3/4栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.0928~0.1681/0.0059 ~0.0527	满足
C-99	武进区	移动机电学院	完成	700-5000/3 400-3600	0.1578~0.33/0.0078~0 .0207	满足
C-100	武进区	漕桥上坝搬迁	完成	700-5000/3 400-3600	0.4253~0.5861/0.0191 ~0.0891	满足
C-101	武进区	花东二村	完成	700-5000/3 400-3600	0.042~1.6129/0.0124~ 0.3399	满足
C-102	武进区	大学城南	完成	700-5000/3 400-3600	0.5397~2.116/0.2363~ 1.3302	满足
C-103	武进区	高铁白家塘西南(沿江高速庙桥搬迁)	完成	700-5000/3 400-3600	0.1903~0.3251/0.055~ 0.1154	满足

C-104	武进区	高铁陈家村	完成	700-5000/3 400-3600	0.0227~0.0504/0.003~ 0.0069	满足
C-105	武进区	高铁三管塘西	完成	700-5000/3 400-3600	0.1025~0.1853/0.0054 ~0.0386	满足
C-106	武进区	高铁嘉泽收费站	完成	700-5000/3 400-3600	0.1429~0.2345/0.0095 ~0.0107	满足
C-107	武进区	高铁南头村	完成	700-5000/3 400-3600	0.1631~0.182/0.0121~ 0.0259	满足
C-108	武进区	嘉泽平原搬迁	完成	700-5000/3 400-3600	0.0974~0.5357/0.0094 ~0.165	满足
C-109	武进区	高铁龚家村南	完成	700-5000/3 400-3600	0.1733~0.5316/0.0161 ~0.0314	满足
C-110	武进区	高铁龚家村西	完成	700-5000/3 400-3600	0.1752~0.2908/0.0071 ~0.011	满足
C-111	武进区	高铁环湖东路	完成	700-5000/3 400-3600	0.1183~0.275/0.0163~ 0.0337	满足
C-112	武进区	红星浆纱搬迁	完成	700-5000/3 400-3600	0.2187~0.3389/0.0372 ~0.1398	满足
C-113	武进区	庙桥3北	完成	700-5000/3 400-3600	0.3019~0.4893/0.0449 ~0.119	满足
C-114	武进区	闵市西	完成	700-5000/3 400-3600	0.0024~0.0039/0.0001 ~0.0005	满足
C-115	武进区	高铁南华村	完成	700-5000/3 400-3600	0.6403~1.0235/0.0766 ~0.1721	满足
C-116	武进区	博世力士乐	完成	700-5000/3 400-3600	0.257~1.0245/0.023~0 .1484	满足
C-117	武进区	高铁朱家村	完成	700-5000/3 400-3600	0.1228~0.1652/0.0145 ~0.0254	满足
C-118	武进区	滆湖大桥服务区	完成	700-5000/3 400-3600	0.3017~0.4745/0.0105 ~0.0217	满足

8						
C-119	武进区	移动戴家头西搬迁	完成	700-5000/3400-3600	0.2497~0.3338/0.0219~0.0635	满足
C-120	武进区	高铁宋家村北	完成	700-5000/3400-3600	0.0926~0.1662/0.013~0.0479	满足
C-121	武进区	高铁观庄村西南	完成	700-5000/3400-3600	0.0632~0.2898/0.0087~0.03	满足
C-122	武进区	宁太高速三期11搬迁	完成	700-5000/3400-3600	0.0787~0.2828/0.0046~0.0475	满足
C-123	武进区	高铁荣家村	完成	700-5000/3400-3600	0.06~0.1422/0.0028~0.0116	满足
C-124	武进区	高铁后庄村东北	完成	700-5000/3400-3600	0.1348~0.1749/0.0149~0.0396	满足
C-125	武进区	高铁溧湖北收费站	完成	700-5000/3400-3600	0.0739~0.9673/0.0051~0.0453	满足
C-126	武进区	高铁互助村东南	完成	700-5000/3400-3600	0.0782~0.2117/0.0081~0.0184	满足
C-127	武进区	嘉泽镇成章村委	完成	700-5000/3400-3600	0.1091~0.236/0.0073~0.0165	满足
C-128	武进区	安前搬迁（沪武高速旁）	完成	700-5000/3400-3600	0.5855~0.8725/0.0704~0.1054	满足
C-129	武进区	嘉泽观庄搬迁	完成	700-5000/3400-3600	0.101~0.1801/0.0173~0.0374	满足
C-130	武进区	中华孝道园停车场	完成	700-5000/2110-2150	0.0912~0.1137/0.0352~0.0488	满足
C-131	武进区	开发区二搬迁	完成	700-5000/3400-3600	0.4801~0.673/0.0175~0.0651	满足
C-132	武进区	星河国际别墅西	完成	700-5000/3400-3600	0.48~0.7994/0.0296~0.056	满足
C-	武进区	南宅凤凰搬迁	完成	700-5000/2	0.1272~0.1763/0.0364	满足

13 3				110-2150	~0.0849	
C- 13 4	武进区	西太湖低碳公园	完成	700-5000/3 400-3600	0.1006~0.3231/0.0098 ~0.0761	满足
C- 13 5	武进区	嘉泽三星家苑	完成	700-5000/2 110-2150	0.0315~0.1839/0.0042 ~0.0125	满足
C- 13 6	武进区	前黄丁舍搬迁	完成	700-5000/3 400-3600	0.1625~0.2109/0.0438 ~0.0724	满足
C- 13 7	武进区	阳湖路-3.5G	完成	700-5000/3 400-3600	0.6374~1.2063/0.0276 ~0.0506	满足
C- 13 8	武进区	阳湖路	完成	700-5000/2 110-2150	0.6478~1.6186/0.0957 ~1.1971	满足
C- 13 9	武进区	常州液压-3.5G	完成	700-5000/3 400-3600	0.0988~1.6483/0.0447 ~0.0897	满足
C- 14 0	武进区	常州液压	完成	700-5000/2 110-2150	0.0853~1.4032/0.002~ 0.0165	满足
C- 14 1	武进区	凤墅	完成	700-5000/3 400-3600	0.0314~0.5735/0.0045 ~0.1292	满足
D- 01	天宁区	恒生科技园29#	完成	700-5000/3 400-3600	0.0844~0.305/0.0264~ 0.043	满足
D- 02	天宁区	三皇庙塾村	完成	700-5000/3 400-3600	0.5099~0.9434/0.0843 ~0.3964	满足
D- 03	天宁区	焦溪古镇东南	完成	700-5000/3 400-3600	0.2822~0.6828/0.0518 ~0.2376	满足
D- 04	天宁区	飞猪乐园	完成	700-5000/3 400-3600	0.7781~1.4749/0.0916 ~0.6331	满足
D- 05	天宁区	舜山小镇	完成	700-5000/3 400-3600	0.5937~1.4179/0.0886 ~0.8544	满足
D- 06	天宁区	牡丹里文创酒店 -3.5G	完成	700-5000/3 400-3600	0.0309~0.5295/0.0013 ~0.1093	满足
D- 07	天宁区	北环社区卫生服 务中心	完成	700-5000/2 110-2150	0.8977~3.907/0.4456~ 1.7567	满足
D- 08	天宁区	郑陆鑫隆(郑陆搬 迁)	完成	700-5000/3 400-3600	0.6595~2.3905/0.1521 ~1.6918	满足
D- 09	天宁区	舜山小镇西	完成	700-5000/3 400-3600	0.4818~0.921/0.2579~ 0.3301	满足

D-10	天宁区	紫云路	完成	700-5000/3 400-3600	0.2581~0.3147/0.0721 ~0.113	满足
D-11	天宁区	天宁区竹韵茗苑	完成	700-5000/2 110-2150	0.1504~1.6417/0.0564 ~1.2047	满足
D-12	天宁区	天宁区衡麓世家	完成	700-5000/3 400-3600	0.0486~0.2514/0.0024 ~0.0125	满足
D-13	天宁区	天宁区晋陵悦丰苑	完成	700-5000/2 110-2150	0.5386~0.911/0.0712~ 0.159	满足
D-14	天宁区	天宁区中交智荟港	完成	700-5000/2 110-2150	0.0631~0.6335/0.0006 ~0.0073	满足
D-15	天宁区	天宁区华润幸福里	完成	700-5000/2 110-2150	0.2493~0.825/0.1091~ 0.5784	满足
D-16	天宁区	天宁区龙涛兰陵郡	完成	700-5000/2 110-2150	0.3213~0.6269/0.0601 ~0.1331	满足
D-17	天宁区	天宁区茶溪雅园	完成	700-5000/2 110-2150	0.1526~0.4783/0.0206 ~0.0309	满足
D-18	天宁区	天宁区人民家园	完成	700-5000/3 400-3600	0.0267~0.611/0.0008~ 0.0077	满足
D-19	天宁区	天宁区月馨苑	完成	700-5000/2 110-2150	0.0777~0.2569/0.0066 ~0.0294	满足
D-20	天宁区	天宁区大宁佳苑二期	完成	700-5000/2 110-2150	0.0978~1.4837/0.0148 ~0.0852	满足
D-21	天宁区	天宁区保利天珺	完成	700-5000/2 110-2150	0.108~0.6336/0.0451~ 0.2167	满足
D-22	天宁区	天宁区香溢俊园	完成	700-5000/2 110-2150	0.1517~0.3103/0.005~ 0.0621	满足
D-23	天宁区	天宁清溪人家	完成	700-5000/2 110-2150	0.1233~0.4304/0.0068 ~0.0893	满足
D-24	天宁区	天宁区聚缘雅居	完成	700-5000/2 110-2150	0.0888~0.7024/0.0021 ~0.1762	满足
D-25	天宁区	天宁区金安家园	完成	700-5000/2 110-2150	0.0484~0.6829/0.0082 ~0.1106	满足
D-26	天宁区	天宁区青山湾南区	完成	700-5000/2 110-2150	0.0723~0.2626/0.013~ 0.158	满足
D-27	天宁区	焦溪古镇东南	完成	700-5000/8 70-880	0.1947~0.5697/0.0209 ~0.0554	满足
D-28	天宁区	飞猪乐园	完成	700-5000/8 70-880	1.0179~1.355/0.0403~ 0.0852	满足
D-29	天宁区	舜山小镇	完成	700-5000/8 70-880	0.9692~1.0614/0.03~0 .0725	满足
D-30	天宁区	北环社区卫生服务中心	完成	700-5000/8 70-880	0.5772~3.193/0.0403~ 0.1101	满足
D-31	天宁区	郑陆鑫隆(郑陆搬迁)	完成	700-5000/8 70-880	0.5383~2.4479/0.0233 ~0.0714	满足

D-32	天宁区	舜山小镇西	完成	700-5000/8 70-880	0.5862~1.1913/0.0232 ~0.2042	满足
D-33	天宁区	紫云路	完成	700-5000/8 70-880	0.2344~0.327/0.0017~ 0.0071	满足
D-34	天宁区	天宁区水晶城 15/22栋	完成	700-5000/2 110-2150/3 400-3600	0.0714~0.1283/0.022~ 0.029/0.0094~0.0502	满足
D-35	天宁区	天宁区水晶城 4/11/20栋	完成	700-5000/2 110-2150/3 400-3600	0.1793~0.1968/0.0227 ~0.086/0.0026~0.0244	满足
D-36	天宁区	天宁区水晶城2栋	完成	700-5000/2 110-2150/3 400-3600	0.0314~0.1739/0.0004 ~0.0038/0.0106~0.023 4	满足
D-37	天宁区	天宁区水晶城 8/18/23栋	完成	700-5000/2 110-2150/3 400-3600	0.0705~0.136/0.0005~ 0.0148/0.0066~0.0179	满足
D-38	天宁区	天宁区旭辉铂悦 16/14栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.1268~0.3721/0.0305 ~0.2487	满足
D-39	天宁区	天宁区旭辉铂悦 7/8栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.1939~0.4625/0.0607 ~0.1199	满足
D-40	天宁区	天宁区旭辉铂悦 1/2/3栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.0385~0.3194/0.0057 ~0.2117	满足
D-41	天宁区	天宁区金正花园7 栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.0676~0.3957/0.0072 ~0.0099	满足
D-42	天宁区	天宁区金正花园 2/5/6栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.1225~0.3719/0.0066 ~0.0261	满足
D-43	天宁区	天宁区新城荣盛 天翌8/10栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.0741~0.2776/0.0119 ~0.0231	满足
D-44	天宁区	天宁区新城荣盛 天翌4/5/6/栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.2033~0.4171/0.0306 ~0.1183	满足
D-45	天宁区	天宁区梅亭佳园 3/7栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.0977~0.1871/0.0118 ~0.0676	满足
D-46	天宁区	天宁区名桂坊小 区11/12栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.0867~0.1296/0.0088 ~0.0205	满足
D-47	天宁区	天宁区名桂坊小 区4/2栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.2474~0.3581/0.0283 ~0.1571	满足
D-48	天宁区	天宁区名桂坊小 区4/2栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.1248~0.8924/0.0302 ~0.6898	满足
D-49	天宁区	天宁区梅亭佳园 2/5栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.1765~0.3849/0.0275 ~0.1709	满足
D-50	天宁区	天宁区龙信臻园 6/11/12栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.172~0.2983/0.0186~ 0.123	满足
D-51	天宁区	天宁区荣熙花园 4/9栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.0919~0.4849/0.0068 ~0.0167	满足

D-52	天宁区	天宁区荣熙花园 3/7栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.0603~0.4387/0.007~ 0.0509	满足
D-53	天宁区	天宁区保利龙湖 景玥府14/12栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.058~0.1713/0.0124~ 0.1032	满足
D-54	天宁区	天宁区保利龙湖 景玥府11/13/18/20 栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.0295~0.119/0.0021~ 0.0417	满足
D-55	天宁区	天宁区新天地花 苑2/9/10栋	完成	700-5000/2 110-2150/3 400-3600	0.0949~0.1267/0.009~ 0.059/0.0032~0.0042	满足
D-56	天宁区	天宁区龙信臻园 2/5/6/9/11/12栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.2446~0.4316/0.1211 ~0.2527	满足
D-57	天宁区	天宁区大和玖越 4/9/13栋	完成	700-5000/2 110-2150/3 400-3600	0.0134~0.2427/0.0016 ~0.008/0.0018~0.0285	满足
D-58	天宁区	天宁区荣盛水岸 花语小区9/10/11 栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.1836~0.2039/0.0986 ~0.1191	满足
D-59	天宁区	天宁区荣盛水岸 花语小区3/5/6栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.1365~0.2703/0.0633 ~0.1785	满足
D-60	天宁区	天宁区大和玖越 10/7/12栋	完成	700-5000/2 110-2150/3 400-3600	0.051~0.1527/0.0005~ 0.056/0.0025~0.0188	满足
D-61	天宁区	天宁区璞樾和山 11/12/16/17栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.0722~0.3752/0.0035 ~0.0792	满足
D-62	天宁区	天宁区璞樾和山 14/15栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.0818~0.3505/0.0046 ~0.1033	满足
D-63	天宁区	天宁区璞樾和山 2/6栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.0742~0.2589/0.0089 ~0.104	满足
D-64	天宁区	天宁区万科新都 会9/12/13栋	完成	700-5000/8 70-880	0.1342~0.225/0.0016~ 0.1606	满足
D-65	天宁区	天宁区万科新都 会4/5栋	完成	700-5000/8 70-880	0.0546~0.1637/0.009~ 0.0231	满足
D-66	天宁区	天宁区保利龙湖 景玥府20/13/18栋	完成	700-5000/8 70-880	0.1244~0.2683/0.0223 ~0.0623	满足
D-67	天宁区	天宁区保利龙湖 景玥府11栋	完成	700-5000/8 70-880	0.0394~0.0639/0.0084 ~0.0166	满足
D-68	天宁区	天宁区中海云麓 里3/7栋	完成	700-5000/8 70-880	0.0127~0.2364/0.0023 ~0.0564	满足
D-69	天宁区	天宁区中海云麓 里1/6栋	完成	700-5000/8 70-880	0.1719~0.3966/0.0469 ~0.1286	满足
D-70	天宁区	天宁区东青嘉园 5/8/13栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.1237~0.2755/0.0337 ~0.0975	满足
D-	天宁区	天宁区东青嘉园	完成	700-5000/2	0.1086~0.1457/0.0263	满足

71		2/7/11栋		110-2150	~0.0373	
E-01	溧阳市	溧阳天目湖雍璟府一期	完成	700-5000/8 70-880	0.0519~0.2476/0.0119 ~0.0739	满足
E-02	溧阳市	溧阳梅园安置小区18/21栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.279~1.0485/0.008~0 .7853	满足
E-03	溧阳市	溧阳梅园安置小区11/17栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.0311~0.1992/0.0048 ~0.0131	满足
E-04	溧阳市	溧阳梅园安置小区7/9栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.0413~0.1423/0.0019 ~0.0142	满足
E-05	溧阳市	溧阳燕山映12/13栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.31~0.6809/0.0539~0 .1841	满足
E-06	溧阳市	溧阳燕山映7/11栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.2532~0.5779/0.0138 ~0.0878	满足
E-07	溧阳市	溧阳燕山映9栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.1461~0.8556/0.0078 ~0.2912	满足
E-08	溧阳市	溧阳燕山映6/10栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.1806~0.4008/0.0303 ~0.1954	满足
E-09	溧阳市	溧阳风华苑1/3栋	完成	700-5000/3 400-3600	2.1691~3.1108/1.365~ 2.4768	满足
E-10	溧阳市	溧阳风华苑6/8栋	完成	700-5000/3 400-3600	1.6759~2.6491/0.8584 ~1.7508	满足
E-11	溧阳市	石界滩	完成	700-5000/2 110-2150	0.0432~0.129/0.0129~ 0.023	满足
E-12	溧阳市	常溧高速上黄水母山	完成	700-5000/2 110-2150	0.0316~0.1104/0.0093 ~0.0128	满足
E-13	溧阳市	社渚下田舍	完成	700-5000/2 110-2150	0.0296~0.0445/0.0033 ~0.0124	满足
E-14	溧阳市	社渚新西(新塘村西)	完成	700-5000/2 110-2150	0.0628~0.1566/0.005~ 0.0113	满足
E-15	溧阳市	移动宋村	完成	700-5000/2 110-2150	0.0293~0.1083/0.0015 ~0.0238	满足
E-16	溧阳市	毛场（庄头村）	完成	700-5000/2 110-2150	0.0928~0.3223/0.0336 ~0.2111	满足
E-17	溧阳市	新基村	完成	700-5000/2 110-2150	0.0864~0.1351/0.0076 ~0.018	满足
E-18	溧阳市	新昌罗家	完成	700-5000/2 110-2150	0.0343~0.0889/0.0005 ~0.002	满足
E-19	溧阳市	宁杭铁路大林村	完成	700-5000/3 400-3600	0.1089~1.3223/0.0176 ~0.3055	满足
E-20	溧阳市	宁杭铁路仙人塚	完成	700-5000/3 400-3600	0.5611~4.4406/0.1416 ~0.4444	满足
E-21	溧阳市	溧阳恒大观澜府二期13/14/16栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.3245~1.842/0.0409~ 0.0819	满足

E-22	溧阳市	帐墓村	完成	700-5000/2 110-2150	0.0499~0.137/0.0006~ 0.0029	满足
E-23	溧阳市	溧广高速十六	完成	700-5000/2 110-2150	0.0104~0.0175/0.0023 ~0.0036	满足
E-24	溧阳市	社渚新山	完成	700-5000/2 110-2150	0.1848~0.6588/0.0006 ~0.0045	满足
E-25	溧阳市	后周龙梢头	完成	700-5000/2 110-2150	0.0855~0.142/0.0028~ 0.0069	满足
E-26	溧阳市	南垠村	完成	700-5000/2 110-2150	0.0254~0.1176/0.0024 ~0.0214	满足
E-27	溧阳市	移动罗家	完成	700-5000/3 400-3600	0.114~0.2849/0.0181~ 0.0358	满足
E-28	溧阳市	竹海客运站	完成	700-5000/3 400-3600	0.1004~0.3762/0.0208 ~0.1122	满足
E-29	溧阳市	宁杭高速收费站	完成	700-5000/3 400-3600	0.2445~0.3904/0.0228 ~0.0863	满足
E-30	溧阳市	联通桂林一 3.5GAAU01-建 _ [8]	完成	700-5000/3 400-3600	0.0903~0.2235/0.001~ 0.0028	满足
E-31	溧阳市	溧阳皇仑福地花园	完成	700-5000/3 400-3600	0.0876~0.1162/0.0064 ~0.0093	满足
E-32	溧阳市	溧阳恒大观澜府 二期11/18/26栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.5811~1.2596/0.0181 ~0.0328	满足
E-33	溧阳市	溧阳时代新能源 东宿舍区	完成	700-5000/3 400-3600	0.1826~0.4931/0.0395 ~0.1086	满足
E-34	溧阳市	溧阳竹海缆车进 站厕所	完成	700-5000/2 110-2150	0.0962~0.9121/0.0148 ~0.3323	满足
E-35	溧阳市	溧阳夏林馨园	完成	700-5000/2 110-2150	0.0747~0.8134/0.0062 ~0.0563	满足
E-36	溧阳市	溧阳银江国际花园	完成	700-5000/2 110-2150	0.0797~0.1071/0.0146 ~0.0199	满足
E-37	溧阳市	溧阳天悦湾	完成	700-5000/2 110-2150	0.0198~0.2168/0.0004 ~0.0026	满足
E-38	溧阳市	溧阳戴埠云庭苑	完成	700-5000/2 110-2150	0.7655~4.6156/0.0662 ~0.2728	满足
E-39	溧阳市	溧阳吾悦首府北 区	完成	700-5000/2 110-2150	0.0689~0.5625/0.0002 ~0.0305	满足
E-40	溧阳市	溧阳别桥阳光名 苑	完成	700-5000/2 110-2150	0.0503~0.748/0.0006~ 0.5002	满足
E-41	溧阳市	溧阳天目湖雍璟 府	完成	700-5000/3 400-3600	0.0293~0.2315/0.0111 ~0.1482	满足
E-42	溧阳市	溧阳阳光东都	完成	700-5000/2 110-2150	0.2231~0.5618/0.0036 ~0.046	满足
E-	溧阳市	溧阳恒大观澜府	完成	700-5000/2	0.497~0.8192/0.0221~	满足

43		二期9/22/24栋		110-2150	0.1364	
E-44	溧阳市	溧阳眼香庙	完成	700-5000/3 400-3600	0.0821~0.9053/0.058~ 0.7183	满足
E-45	溧阳市	溧阳尚景苑	完成	700-5000/2 110-2150	0.0972~0.2414/0.0071 ~0.0243	满足
E-46	溧阳市	溧阳新世纪广场	完成	700-5000/2 110-2150	0.1347~0.6286/0.0047 ~0.071	满足
E-47	溧阳市	溧阳燕岭茗苑	完成	700-5000/2 110-2150	0.1057~0.1892/0.0275 ~0.1235	满足
E-48	溧阳市	溧阳翰林苑二区	完成	700-5000/2 110-2150	0.2815~0.592/0.0046~ 0.0174	满足
E-49	溧阳市	溧阳华府晶园三期	完成	700-5000/2 110-2150	0.1207~0.4341/0.0105 ~0.0716	满足
E-50	溧阳市	常机电溧阳校区	完成	700-5000/3 400-3600	0.1307~1.0873/0.0188 ~0.0376	满足
E-51	溧阳市	溧阳竹箐永安小区	完成	700-5000/2 110-2150	0.8804~1.2611/0.0297 ~0.3267	满足
E-52	溧阳市	溧阳恒大观澜府二期1/17栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.2971~1.3417/0.0109 ~0.0522	满足
E-53	溧阳市	溧阳金峰又一城29栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.0546~0.0782/0.0092 ~0.0189	满足
E-54	溧阳市	溧阳金峰又一城20/24栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.0598~0.2139/0.0078 ~0.0164	满足
E-55	溧阳市	溧阳金峰又一城25/28栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.0446~0.269/0.0032~ 0.0098	满足
E-56	溧阳市	溧阳燕山之都歆苑15栋	完成	700-5000/3 400-3600	0.2109~0.4926/0.1259 ~0.2369	满足
E-57	溧阳市	溧阳燕山之都歆苑13栋	完成	700-5000/3 400-3600	0.0686~0.4468/0.0524 ~0.349	满足
E-58	溧阳市	溧阳天目湖大境13/16栋	完成	700-5000/3 400-3600	0.5657~1.4077/0.2808 ~0.9843	满足
E-59	溧阳市	溧阳天目湖大境7/10栋	完成	700-5000/3 400-3600	1.699~2.6994/1.3612~ 2.0007	满足
E-60	溧阳市	溧阳老河新村新苑7/11栋	完成	700-5000/2 110-2150	1.0021~1.2222/0.0475 ~0.1262	满足
E-61	溧阳市	溧阳老河新村新苑1/6/10栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.7316~1.0399/0.0085 ~0.0263	满足
E-62	溧阳市	溧阳金东方康养城9/13栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.1531~1.323/0.0016~ 0.0335	满足
E-63	溧阳市	溧阳金东方康养城7/12栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.3895~1.5711/0.0115 ~0.0464	满足
E-64	溧阳市	溧阳拾光印10/16/20栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.241~0.4601/0.0041~ 0.0355	满足

E-65	溧阳市	溧阳拾光印15/18栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.4413~0.9626/0.0274 ~0.0554	满足
E-66	溧阳市	溧阳景天福苑 10/11栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.229~1.4665/0.0135~ 0.0875	满足
E-67	溧阳市	溧阳景天福苑6/3栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.0701~0.8749/0.0034 ~0.1299	满足
E-68	溧阳市	溧阳悦宸府2/4/9栋	完成	700-5000/3 400-3600	0.2816~0.8311/0.0578 ~0.1496	满足
E-69	溧阳市	溧阳悦宸府14栋	完成	700-5000/3 400-3600	0.3099~0.468/0.0658~ 0.2814	满足
E-70	溧阳市	溧阳丽景苑6栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.0953~0.7158/0.0102 ~0.2014	满足
E-71	溧阳市	溧阳丽景苑1/2/4栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.2895~0.6676/0.0099 ~0.0719	满足
E-72	溧阳市	溧阳金峰睿园5栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.3001~0.8897/0.01~0 .0302	满足
E-73	溧阳市	溧阳金峰睿园18栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.326~1.6035/0.0011~ 0.0086	满足
E-74	溧阳市	溧阳金峰睿园 6/11/16栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.5679~0.7855/0.0052 ~0.0712	满足
E-75	溧阳市	溧阳柏悦风华 8/11/12栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.5153~2.3391/0.0109 ~0.1256	满足
E-76	溧阳市	溧阳柏悦风华 4/6/9栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.6163~1.04/0.0321~0 .1119	满足
E-77	溧阳市	溧阳南和一品1期 (南溪花苑) 4/6栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.1742~0.6819/0.0123 ~0.154	满足
E-78	溧阳市	溧阳南和一品1期 (南溪花苑) 1/5栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.1285~0.6128/0.0124 ~0.039	满足
E-79	溧阳市	溧阳金峰凤麟府 15栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.0529~0.5614/0.0005 ~0.0309	满足
E-80	溧阳市	溧阳金峰凤麟府 10/11栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.2207~0.418/0.0108~ 0.0723	满足
E-81	溧阳市	溧阳恒大翡翠湾 (聚湖雅苑) 7/8栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.0948~0.2329/0.003~ 0.0101	满足
E-82	溧阳市	溧阳恒大翡翠湾 (聚湖雅苑) 1/5栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.0883~0.1439/0.0028 ~0.008	满足
E-83	溧阳市	溧阳燕山公馆 21/25/34栋	完成	700-5000/3 400-3600	0.1689~1.2012/0.0221 ~0.0704	满足
E-84	溧阳市	溧阳燕山公馆 3/9/19栋	完成	700-5000/3 400-3600	0.3362~0.5278/0.0914 ~0.2222	满足

E-85	溧阳市	溧阳荣盛锦绣观邸6/10/11栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.5031~0.7451/0.0107 ~0.0515	满足
E-86	溧阳市	溧阳荣盛锦绣观邸4/5/8/9栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.7465~1.8224/0.0158 ~0.1221	满足
E-87	溧阳市	溧阳金色嘉苑9/12/15栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.0565~0.2223/0.0099 ~0.1652	满足
E-88	溧阳市	溧阳金色嘉苑8/11/14栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.0412~0.458/0.0086~ 0.0131	满足
E-89	溧阳市	溧阳金色嘉苑7/10栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.1389~0.2919/0.0079 ~0.135	满足
E-90	溧阳市	溧阳燕山南都7/13栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.1208~0.8083/0.02~0 .3811	满足
E-91	溧阳市	溧阳燕山南都1栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.1277~0.3685/0.0073 ~0.0085	满足
E-92	溧阳市	溧阳世纪名城9/10/12栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.2224~3.8654/0.0107 ~0.103	满足
E-93	溧阳市	溧阳世纪名城2/3/8栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.1751~0.2708/0.0331 ~0.0592	满足
E-94	溧阳市	溧阳燕湖太和5/7/9栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.2318~0.3289/0.0089 ~0.0143	满足
E-95	溧阳市	溧阳燕湖太和3/6/8栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.3127~0.5962/0.008~ 0.0302	满足
E-96	溧阳市	溧阳金峰嘉禾7/11栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.3554~0.6882/0.0094 ~0.0188	满足
E-97	溧阳市	溧阳金峰嘉禾6/9栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.4943~0.62/0.0076~0 .0297	满足
E-98	溧阳市	溧阳金峰嘉禾8/12/13栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.6784~1.2442/0.0101 ~0.0432	满足
E-99	溧阳市	溧阳向阳庭8/9/10栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.3372~0.9585/0.0087 ~0.0287	满足
E-100	溧阳市	溧阳向阳庭3/5/6/7栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.0877~0.3663/0.0046 ~0.0333	满足
E-101	溧阳市	溧阳御湖城4/8栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.1036~0.6296/0.0156 ~0.1604	满足
E-102	溧阳市	溧阳御湖城3/7栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.1013~0.4373/0.0198 ~0.2042	满足
E-103	溧阳市	溧阳夏林新村10/11栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.0764~0.3437/0.0095 ~0.2691	满足
E-104	溧阳市	溧阳夏林新村2/6/7栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.036~0.4589/0.0044~ 0.0503	满足

4						
E-105	溧阳市	溧阳华宇弘府18栋	完成	700-5000/2110-2150	1.568~2.5553/0.0415~0.0981	满足
E-106	溧阳市	溧阳华宇弘府11/12栋	完成	700-5000/2110-2150	0.7139~2.1775/0.0211~0.0314	满足
E-107	溧阳市	溧阳牌楼西苑7/9/10栋	完成	700-5000/2110-2150	0.4274~1.166/0.0086~0.0825	满足
E-108	溧阳市	溧阳牌楼西苑3/6/8/11栋	完成	700-5000/2110-2150	0.3685~1.514/0.0022~0.043	满足
E-109	溧阳市	溧阳燕山壹号17/23栋	完成	700-5000/2110-2150	0.0825~0.4801/0.0071~0.009	满足
E-110	溧阳市	溧阳燕山壹号29/31/33栋	完成	700-5000/2110-2150	0.1181~0.2513/0.0046~0.0217	满足
E-111	溧阳市	溧阳老河新村新苑12/7/11栋	完成	700-5000/870-880	0.1559~0.6661/0.0892~0.4743	满足
E-112	溧阳市	溧阳老河新村新苑1/6/10/11栋	完成	700-5000/870-880	0.0881~0.7069/0.0198~0.4878	满足
E-113	溧阳市	溧阳天目湖大境一期13/16栋	完成	700-5000/870-880	0.5961~1.4183/0.1461~0.5191	满足
E-114	溧阳市	溧阳天目湖大境一期7/10栋	完成	700-5000/870-880	1.154~2.5984/0.3535~0.4895	满足
E-115	溧阳市	溧阳风华苑1/8栋	完成	700-5000/870-880	0.0663~1.4274/0.0214~0.1833	满足
E-116	溧阳市	溧阳风华苑3/6栋	完成	700-5000/870-880	0.099~1.2562/0.031~0.2881	满足
E-117	溧阳市	溧阳云溪苑7栋	完成	700-5000/870-880	0.0935~0.1288/0.0316~0.0627	满足
E-118	溧阳市	溧阳云溪苑11/10栋	完成	700-5000/870-880	0.132~0.2186/0.0094~0.1225	满足
E-	溧阳市	溧阳碧桂园燕山	完成	700-5000/8	0.2359~0.6733/0.0981	满足

11 9		汇三期7/11/14栋		70-880	~0.266	
E- 12 0	溧阳市	溧阳碧桂园燕山 汇三期6/13栋	完成	700-5000/8 70-880	0.1713~0.245/0.0598~ 0.0933	满足
E- 12 1	溧阳市	扬溧高速中岸	完成	700-5000/2 110-2150	0.0945~0.2826/0.0042 ~0.1165	满足
E- 12 2	溧阳市	草溪圩（溧城合 心）	完成	700-5000/2 110-2150	0.0777~0.1529/0.0078 ~0.0173	满足
E- 12 3	溧阳市	前浒庄村	完成	700-5000/3 400-3600	0.0276~0.1323/0.0064 ~0.025	满足
E- 12 4	溧阳市	荒圩东（溧芜高速 二）	完成	700-5000/2 110-2150	0.047~0.0964/0.0012~ 0.0061	满足
E- 12 5	溧阳市	强埠上更岸	完成	700-5000/2 110-2150	0.0648~0.1081/0.0023 ~0.0085	满足
E- 12 6	溧阳市	汤桥祠堂路	完成	700-5000/2 110-2150	0.0216~0.0706/0.003~ 0.0045	满足
E- 12 7	溧阳市	汤桥高速出口	完成	700-5000/2 110-2150	0.0387~0.0628/0.0021 ~0.013	满足
E- 12 8	溧阳市	增福圩（溧芜高速 一）	完成	700-5000/2 110-2150	0.1039~0.1592/0.005~ 0.0075	满足
E- 12 9	溧阳市	宋家村	完成	700-5000/2 110-2150	0.025~0.0808/0.0024~ 0.0065	满足
E- 13 0	溧阳市	翻身村	完成	700-5000/2 110-2150	0.0365~0.0697/0.0019 ~0.0091	满足
E- 13 1	溧阳市	强埠东干里村	完成	700-5000/2 110-2150	0.0441~0.076/0.0008~ 0.0114	满足
E- 13 2	溧阳市	汤桥丛林岗	完成	700-5000/2 110-2150	0.0289~0.0963/0.0022 ~0.0274	满足
E- 13 3	溧阳市	天目湖观山搬迁	完成	700-5000/2 110-2150	0.1211~0.1819/0.0018 ~0.0079	满足

E-134	溧阳市	溧宁高速安徽边界(溧广高速二十三)	完成	700-5000/2110-2150	0.0318~0.0555/0.002~0.0151	满足
E-135	溧阳市	周城木岗村	完成	700-5000/2110-2150	0.0322~0.0835/0.0003~0.0048	满足
E-136	溧阳市	常溧高速上黄坝里村	完成	700-5000/2110-2150	0.0474~0.2142/0.0043~0.0176	满足
E-137	溧阳市	上黄西埝村	完成	700-5000/2110-2150	0.3624~0.6727/0.0099~0.0265	满足
F-01	经开区	高铁龙塘村	完成	700-5000/3400-3600	0.2812~1.6738/0.0309~0.1099	满足
F-02	经开区	横林枢纽北	完成	700-5000/3400-3600	0.3467~2.2939/0.021~0.0559	满足
F-03	经开区	陈家村	完成	700-5000/3400-3600	1.1033~1.4769/0.1065~0.1258	满足
F-04	经开区	高铁青城工业园东	完成	700-5000/3400-3600	1.0822~1.7275/0.0998~0.1765	满足
F-05	经开区	观音禅寺搬迁	完成	700-5000/3400-3600	0.4939~1.9945/0.0485~0.1019	满足
F-06	经开区	舍上村	完成	700-5000/3400-3600	0.2071~0.2638/0.0165~0.0608	满足
F-07	经开区	高铁大桥头村东南-3.5G	完成	700-5000/3400-3600	0.5564~0.9701/0.0306~0.245	满足
F-08	经开区	高铁大桥头村东南	完成	700-5000/2110-2150	0.5782~0.9856/0.0021~0.0147	满足
F-09	经开区	芙蓉大桥搬迁(大桥头)	完成	700-5000/3400-3600	0.3035~0.8069/0.0265~0.0441	满足
F-10	经开区	高铁新南村西北	完成	700-5000/3400-3600	0.8357~0.9703/0.0415~0.2448	满足
F-11	经开区	小园村区间	完成	700-5000/3400-3600	0.2255~0.6938/0.0476~0.1098	满足
F-12	经开区	芙蓉双庙搬迁	完成	700-5000/3400-3600	0.2796~0.3605/0.0364~0.1422	满足
F-13	经开区	横林余巷广场南	完成	700-5000/3400-3600	0.451~2.9984/0.0743~0.1045	满足
F-14	经开区	铁塔横林铁路专网	完成	700-5000/3400-3600	0.3207~0.6273/0.0429~0.1123	满足
F-15	经开区	高铁芙蓉胡家村	完成	700-5000/3400-3600	0.1448~0.2675/0.0655~0.2282	满足
F-16	经开区	经开区观墩花苑	完成	700-5000/3400-3600	0.1419~1.8978/0.0164~0.0475	满足

F-17	经开区	经开区新乐一村	完成	700-5000/2 110-2150	0.1298~2.6821/0.0053 ~0.2486	满足
F-18	经开区	常州市经开区恒耐物流	完成	700-5000/2 110-2150	0.7587~2.4498/0.0016 ~0.0308	满足
F-19	经开区	经开区港龙新港城小区三期	完成	700-5000/2 110-2150	0.1732~0.3089/0.019~ 0.073	满足
F-20	经开区	经开区牡丹学府二期	完成	700-5000/2 110-2150	0.0844~0.2874/0.0024 ~0.0748	满足
F-21	经开区	经开区滨翠雅苑	完成	700-5000/2 110-2150	0.1194~0.2743/0.0275 ~0.0934	满足
F-22	经开区	经开区新庄花苑小区	完成	700-5000/2 110-2150	1.0453~1.5268/0.0627 ~0.2607	满足
F-23	经开区	经开区蔚蓝天地	完成	700-5000/3 400-3600	0.2146~1.0009/0.0529 ~0.111	满足
F-24	经开区	经开区潞城花苑	完成	700-5000/3 400-3600	0.2417~0.3685/0.0187 ~0.1017	满足
F-25	经开区	经开区珍珠名苑	完成	700-5000/2 110-2150	0.1611~0.6084/0.0009 ~0.0136	满足
F-26	经开区	经开区丰泰苑	完成	700-5000/2 110-2150	0.0706~0.1525/0.0005 ~0.0346	满足
F-27	经开区	经开区云锦花园(保利大都汇)	完成	700-5000/2 110-2150	0.3901~0.4341/0.0229 ~0.1491	满足
F-28	经开区	遥观东方村	完成	700-5000/8 70-880	0.3377~1.7224/0.0027 ~0.0054	满足
F-29	经开区	芙蓉大桥搬迁(大桥头)	完成	700-5000/8 70-880	0.304~0.7717/0.0053~ 0.0267	满足
F-30	经开区	铁塔横林铁路专网	完成	700-5000/8 70-880	0.196~0.4394/0.0142~ 0.0224	满足
F-31	经开区	经开区蔚蓝天地	完成	700-5000/8 70-880	0.2503~0.8831/0.0014 ~0.0617	满足
F-32	经开区	高铁欧意焊接-高铁	完成	700-5000/8 70-880	0.337~0.4469/0.011~0 .1067	满足
F-33	经开区	美的世茂云筑(凌云朗庭)三期8/9/11栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.0253~0.1062/0.0016 ~0.0094	满足
F-34	经开区	美的世茂云筑(凌云朗庭)三期1栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.0319~0.1659/0.0098 ~0.0671	满足
F-35	经开区	经开区中海桂语花园5/11栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.182~0.3138/0.0059~ 0.0094	满足
F-36	经开区	经开区中海桂语花园6/7/8栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.272~0.497/0.0153~0 .0372	满足
F-37	经开区	经开区广嘉东郡8栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.1088~0.2328/0.0254 ~0.0988	满足
F-	经开区	经开区广嘉东郡	完成	700-5000/2	0.2285~0.8379/0.0802	满足

38		4/5栋		110-2150	~0.6605	
F-39	经开区	虞桥村	完成	700-5000/3 400-3600	0.4588~0.6685/0.041~ 0.0827	满足
F-40	经开区	高铁欧意焊接	完成	700-5000/3 400-3600	0.3415~0.8359/0.0221 ~0.0661	满足
F-41	经开区	遥观东方村	完成	700-5000/3 400-3600	0.3569~0.6487/0.0361 ~0.0739	满足
F-42	经开区	高铁顾家村西北	完成	700-5000/3 400-3600	0.6625~1.7991/0.0238 ~0.1403	满足
F-43	经开区	高铁蒋家塘东	完成	700-5000/3 400-3600	0.254~0.9674/0.0354~ 0.0531	满足
F-44	经开区	高铁朝阳路	完成	700-5000/3 400-3600	1.128~1.72/0.0776~0. 1258	满足
F-45	经开区	芙蓉村委	完成	700-5000/3 400-3600	0.2702~0.4787/0.0205 ~0.0267	满足
F-46	经开区	高铁观音禅寺东 北	完成	700-5000/3 400-3600	0.5818~1.5223/0.0435 ~0.1235	满足
F-47	经开区	高铁建农东	完成	700-5000/3 400-3600	0.6297~1.2192/0.0473 ~0.1413	满足
F-48	经开区	高铁苏美环卫	完成	700-5000/3 400-3600	1.2198~3.411/0.0956~ 0.1803	满足
F-49	经开区	高铁横林枢纽西	完成	700-5000/3 400-3600	0.6179~1.6123/0.0393 ~0.0859	满足
F-50	经开区	联丰搬迁	完成	700-5000/3 400-3600	0.669~1.7395/0.0425~ 0.0819	满足
G-01	金坛区	保利金紫花园	完成	700-5000/3 400-3600	0.0509~0.3211/0.0008 ~0.0062	满足
G-02	金坛区	西阳下王岗	完成	700-5000/8 70-880	0.0575~0.3777/0.0004 ~0.0082	满足
G-03	金坛区	西阳对达本达搬 迁	完成	700-5000/8 70-880	0.0352~0.0672/0.0004 ~0.0018	满足
G-04	金坛区	高铁花山公墓北	完成	700-5000/8 70-880	0.2088~0.7322/0.0001 ~0.0059	满足
G-05	金坛区	高铁西岗田舍村 东	完成	700-5000/8 70-880	0.1896~0.2794/0.0005 ~0.0034	满足
G-06	金坛区	高铁尹干桥棚上 北	完成	700-5000/8 70-880	0.0366~0.2128/0.0005 ~0.0043	满足
G-07	金坛区	指前中学	完成	700-5000/8 70-880	0.3507~1.0099/0.013~ 0.0409	满足
G-08	金坛区	金坛区湖香苑一 区	完成	700-5000/8 70-880	0.0664~0.213/0.022~0 .1063	满足
G-09	金坛区	金坛区亲亲家园 6/8/9/15栋	完成	700-5000/3 400-3600	0.0468~1.3268/0.0063 ~0.3387	满足

G-10	金坛区	金坛区花溪源著 40/41/52栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.0284~0.2899/0.0073 ~0.063	满足
G-11	金坛区	茶叶市场搬迁	完成	700-5000/3 400-3600	0.0595~0.1626/0.0023 ~0.0127	满足
G-12	金坛区	高铁后阳街南	完成	700-5000/3 400-3600	0.0074~0.0127/0.0002 ~0.0003	满足
G-13	金坛区	高铁花山公墓北	完成	700-5000/3 400-3600	0.3702~0.4842/0.005~ 0.0105	满足
G-14	金坛区	高铁农山村南	完成	700-5000/3 400-3600	0.095~0.1621/0.0048~ 0.0073	满足
G-15	金坛区	高铁西闸口东	完成	700-5000/3 400-3600	0.1578~0.3056/0.0069 ~0.013	满足
G-16	金坛区	高铁袁家棚	完成	700-5000/3 400-3600	0.0965~0.2303/0.0028 ~0.0056	满足
G-17	金坛区	高铁丹金溧漕河	完成	700-5000/3 400-3600	0.1287~0.3703/0.0063 ~0.012	满足
G-18	金坛区	高铁罗家村东	完成	700-5000/3 400-3600	0.126~0.3148/0.007~0 .0136	满足
G-19	金坛区	高铁黄庄村南	完成	700-5000/3 400-3600	0.1992~0.3457/0.0077 ~0.0209	满足
G-20	金坛区	高铁唐人居北	完成	700-5000/3 400-3600	0.0399~0.0876/0.0026 ~0.0079	满足
G-21	金坛区	金坛区花溪源著 28/29栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.0178~0.194/0.0025~ 0.0242	满足
G-22	金坛区	高铁阳山隧道南	完成	700-5000/3 400-3600	0.0298~0.3418/0.003~ 0.0224	满足
G-23	金坛区	高铁本达村东电 信	完成	700-5000/3 400-3600	0.0562~0.0641/0.0021 ~0.0053	满足
G-24	金坛区	高铁阳山村西	完成	700-5000/3 400-3600	0.0575~0.1495/0.0026 ~0.0047	满足
G-25	金坛区	西阳下王岗	完成	700-5000/3 400-3600	0.151~0.3338/0.0014~ 0.0048	满足
G-26	金坛区	高铁五联村南	完成	700-5000/3 400-3600	0.2218~0.348/0.0071~ 0.0154	满足
G-27	金坛区	高铁吉家墩西	完成	700-5000/3 400-3600	0.0611~0.2078/0.0017 ~0.0157	满足
G-28	金坛区	高铁周家村南	完成	700-5000/3 400-3600	0.1995~0.4339/0.01~0 .0272	满足
G-29	金坛区	高铁吉家墩东	完成	700-5000/3 400-3600	0.1787~0.9562/0.0072 ~0.0176	满足
G-30	金坛区	高铁罗家村西	完成	700-5000/3 400-3600	0.1027~0.1434/0.0024 ~0.0035	满足
G-31	金坛区	高铁金坛站南	完成	700-5000/3 400-3600	0.3762~2.4197/0.0092 ~0.1368	满足

G-32	金坛区	金坛区花溪源著 50栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.0558~0.26/0.0025~0 .0551	满足
G-33	金坛区	庆丰村西搬迁1	完成	700-5000/3 400-3600	0.1974~1.0979/0.008~ 0.0406	满足
G-34	金坛区	朱林六房庄村	完成	700-5000/3 400-3600	0.2503~0.4603/0.0014 ~0.0063	满足
G-35	金坛区	高铁大坂墩村	完成	700-5000/3 400-3600	0.3228~0.5273/0.0046 ~0.0209	满足
G-36	金坛区	高铁金坛站西	完成	700-5000/3 400-3600	0.3708~0.9544/0.0174 ~0.0464	满足
G-37	金坛区	苏家村	完成	700-5000/3 400-3600	0.2007~0.319/0.0044~ 0.0096	满足
G-38	金坛区	高铁扬溧高速东	完成	700-5000/3 400-3600	0.1551~0.4558/0.0031 ~0.0237	满足
G-39	金坛区	金西工业园南	完成	700-5000/3 400-3600	0.1547~0.1975/0.0053 ~0.031	满足
G-40	金坛区	高铁尹干桥棚上 北	完成	700-5000/3 400-3600	0.1288~0.2131/0.002~ 0.008	满足
G-41	金坛区	西岗东城村	完成	700-5000/3 400-3600	0.0638~0.2314/0.002~ 0.0108	满足
G-42	金坛区	迪庄北搬迁	完成	700-5000/3 400-3600	0.2037~0.5717/0.0074 ~0.0092	满足
G-43	金坛区	金坛区新城萃隼 10/11栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.113~0.3586/0.0199~ 0.1762	满足
G-44	金坛区	水北工业园北	完成	700-5000/3 400-3600	0.0979~0.6187/0.0035 ~0.0309	满足
G-45	金坛区	联通万新清水沟	完成	700-5000/3 400-3600	0.2105~0.7364/0.0064 ~0.0106	满足
G-46	金坛区	高铁金昇电力北	完成	700-5000/3 400-3600	0.0954~0.164/0.0091~ 0.0379	满足
G-47	金坛区	干家村搬迁	完成	700-5000/3 400-3600	0.1441~0.4593/0.0046 ~0.0171	满足
G-48	金坛区	高铁水北野田南	完成	700-5000/3 400-3600	0.1138~0.2324/0.0078 ~0.0212	满足
G-49	金坛区	高铁水北路搬迁	完成	700-5000/3 400-3600	0.151~0.4175/0.0123~ 0.0322	满足
G-50	金坛区	高铁塘上村北	完成	700-5000/3 400-3600	0.1232~0.6615/0.0059 ~0.0121	满足
G-51	金坛区	高铁南汤村委西	完成	700-5000/3 400-3600	0.1349~0.205/0.007~0 .0128	满足
G-52	金坛区	高铁金坛站东	完成	700-5000/3 400-3600	0.2783~0.8941/0.0177 ~0.0396	满足
G-53	金坛区	前丁村	完成	700-5000/3 400-3600	0.0543~0.0751/0.0026 ~0.0052	满足

G-54	金坛区	金坛区新城萃隼6/5栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.0511~0.2514/0.0084 ~0.0971	满足
G-55	金坛区	高铁岳家村北	完成	700-5000/3 400-3600	0.0651~0.3337/0.0028 ~0.0107	满足
G-56	金坛区	南汤卫生院搬迁	完成	700-5000/3 400-3600	0.3071~0.4404/0.0151 ~0.0201	满足
G-57	金坛区	水北2搬迁	完成	700-5000/3 400-3600	0.1535~0.2869/0.0039 ~0.0103	满足
G-58	金坛区	涑渚尹干桥搬迁2	完成	700-5000/3 400-3600	0.4743~0.7297/0.0066 ~0.0269	满足
G-59	金坛区	高铁三星路	完成	700-5000/3 400-3600	0.0567~0.1299/0.0022 ~0.0116	满足
G-60	金坛区	高铁西岗西城村西	完成	700-5000/3 400-3600	0.0047~0.0059/0.0001 ~0.0011	满足
G-61	金坛区	高铁江东大道	完成	700-5000/3 400-3600	0.1889~0.5093/0.0079 ~0.0316	满足
G-62	金坛区	西阳对达本达搬迁	完成	700-5000/3 400-3600	0.0246~0.0575/0.003~ 0.0044	满足
G-63	金坛区	庆升村	完成	700-5000/3 400-3600	0.133~0.1758/0.0036~ 0.0115	满足
G-64	金坛区	高铁西大林南	完成	700-5000/3 400-3600	0.3562~1.0604/0.0052 ~0.0304	满足
G-65	金坛区	金坛区新城萃隼4/7栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.1518~0.5526/0.0168 ~0.1155	满足
G-66	金坛区	水北野田搬迁	完成	700-5000/3 400-3600	0.1883~0.2729/0.0092 ~0.02	满足
G-67	金坛区	灵龙橡塑	完成	700-5000/3 400-3600	0.0704~0.1569/0.0045 ~0.0105	满足
G-68	金坛区	连鱼背	完成	700-5000/2 110-2150	0.1074~0.4007/0.0031 ~0.036	满足
G-69	金坛区	金坛数字化渔场东	完成	700-5000/2 110-2150	0.0244~0.1327/0.0126 ~0.0554	满足
G-70	金坛区	金坛数字化渔场西	完成	700-5000/2 110-2150	0.0327~0.0768/0.0045 ~0.013	满足
G-71	金坛区	金坛区春风一村	完成	700-5000/2 110-2150	0.0229~1.3691/0.0002 ~1.0545	满足
G-72	金坛区	金坛区新城逸隼	完成	700-5000/3 400-3600	0.007~0.0154/0.0001~ 0.0006	满足
G-73	金坛区	万科四季雅苑一区	完成	700-5000/2 110-2150	0.157~0.2266/0.0223~ 0.0441	满足
G-74	金坛区	金源福地	完成	700-5000/2 110-2150	0.9024~1.5966/0.0431 ~0.4007	满足
G-75	金坛区	金坛区东方新都丁香苑11/12栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.0383~0.1994/0.0009 ~0.0026	满足

G-76	金坛区	金坛区湖香苑一区	完成	700-5000/2 110-2150	0.0295~0.3214/0.0125 ~0.2108	满足
G-77	金坛区	金坛区湖香苑二区	完成	700-5000/2 110-2150	0.4032~0.7407/0.0073 ~0.3521	满足
G-78	金坛区	碧桂园一期	完成	700-5000/3 400-3600	6.1095~7.4804/0.0515 ~0.2386	满足
G-79	金坛区	碧桂园一区	完成	700-5000/3 400-3600	0.0577~0.8139/0.0117 ~0.1792	满足
G-80	金坛区	碧桂园二区	完成	700-5000/3 400-3600	0.1577~1.8703/0.0221 ~1.133	满足
G-81	金坛区	通明新苑	完成	700-5000/2 110-2150	0.0836~0.134/0.0041~ 0.0249	满足
G-82	金坛区	马庄新苑	完成	700-5000/2 110-2150	0.1145~0.4142/0.0131 ~0.0421	满足
G-83	金坛区	凤凰城	完成	700-5000/2 110-2150	0.059~1.5768/0.0026~ 0.0907	满足
G-84	金坛区	新城东苑四区	完成	700-5000/3 400-3600	0.3215~1.0209/0.0019 ~0.1553	满足
G-85	金坛区	愚池湾	完成	700-5000/2 110-2150	0.0365~0.79/0.0016~0 .0486	满足
G-86	金坛区	金坛区东方新都 丁香苑9/4/3栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.0513~0.2917/0.0000 8~0.0028	满足
G-87	金坛区	中景华府商务楼	完成	700-5000/3 400-3600	0.054~0.1641/0.0288~ 0.0862	满足
G-88	金坛区	金坛区龙瑞雅苑	完成	700-5000/3 400-3600	0.0822~0.7341/0.0019 ~0.0374	满足
G-89	金坛区	金坛区东方新都 丁香苑6/7栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.0351~0.1834/0.0003 ~0.0029	满足
G-90	金坛区	金坛区新城熙隼 15/14栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.2063~0.9173/0.0277 ~0.1192	满足
G-91	金坛区	金坛区新城熙隼 10/9栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.0723~0.3802/0.0058 ~0.0438	满足
G-92	金坛区	金坛区新城熙隼 8/7/10栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.1666~0.4545/0.0134 ~0.0677	满足
G-93	金坛区	金坛区新城熙隼 2/5栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.1031~0.2864/0.0082 ~0.097	满足
G-94	金坛区	新城金郡一区3/7 栋	完成	700-5000/3 400-3600	0.2654~0.6146/0.0248 ~0.0991	满足
G-95	金坛区	新城金郡一区6/9 栋	完成	700-5000/3 400-3600	0.1952~0.6412/0.1037 ~0.134	满足
G-96	金坛区	左岸花园7/6/9栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.0406~0.1853/0.0062 ~0.0544	满足
G-97	金坛区	左岸花园5/8/11栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.0617~0.3849/0.0032 ~0.0281	满足

G-98	金坛区	左岸花园15/17栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.1153~0.2954/0.006~ 0.0436	满足
G-99	金坛区	左岸花园21栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.0228~0.0465/0.0023 ~0.0141	满足
G-100	金坛区	万科四季雅苑三区12/13/14栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.0765~0.3942/0.0134 ~0.1624	满足
G-101	金坛区	万科四季雅苑三区6/11栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.0282~0.2546/0.004~ 0.0229	满足
G-102	金坛区	金坛区东方新都蔷薇苑12/14/16栋	完成	700-5000/3 400-3600	0.0899~0.1174/0.0284 ~0.0628	满足
G-103	金坛区	金坛区东方新都蔷薇苑4/10栋	完成	700-5000/3 400-3600	0.1486~0.2812/0.0779 ~0.1186	满足
G-104	金坛区	金坛区东方新都蔷薇苑3/5/6栋	完成	700-5000/3 400-3600	0.0254~0.5223/0.0136 ~0.2025	满足
G-105	金坛区	金悦湾7栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.1766~0.8282/0.0123 ~0.0794	满足
G-106	金坛区	金悦湾9栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.1322~0.3107/0.0059 ~0.0439	满足
G-107	金坛区	金悦湾1/2栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.1274~0.3227/0.0028 ~0.0178	满足
G-108	金坛区	金坛区金玉华府12/7栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.0541~0.134/0.0154~ 0.0592	满足
G-109	金坛区	金坛区金玉华府11/5/10栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.0746~0.2684/0.0007 ~0.1079	满足
G-110	金坛区	金坛区金玉华府3/8栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.1088~0.2734/0.009~ 0.0415	满足
G-111	金坛区	新城金郡二区25栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.0371~0.3356/0.0027 ~0.0348	满足
G-112	金坛区	新城金郡二区18/13栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.2747~0.749/0.0019~ 0.0049	满足
G-	金坛区	新城金郡二区	完成	700-5000/2	0.0396~0.2462/0.0022	满足

11 3		23/20栋		110-2150	~0.0177	
G- 11 4	金坛区	新城金郡二区 15/12栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.2888~0.9969/0.0023 ~0.0071	满足
G- 11 5	金坛区	新城金郡二区 2/3/4/5栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.028~0.1605/0.0015~ 0.0529	满足
G- 11 6	金坛区	新城金郡二区 9/7/11栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.069~0.2817/0.0029~ 0.0502	满足
G- 11 7	金坛区	新城金郡二区1/6 栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.061~0.1494/0.0045~ 0.0195	满足
G- 11 8	金坛区	金坛区105大院13 栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.0305~0.1229/0.0012 ~0.0046	满足
G- 11 9	金坛区	金坛区105大院 /9/10/11栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.1368~0.2772/0.0067 ~0.0494	满足
G- 12 0	金坛区	西湖馨宁小区 17/20栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.1011~0.2647/0.0379 ~0.156	满足
G- 12 1	金坛区	西湖馨宁小区 7/11/12/14/15栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.1238~0.4626/0.0585 ~0.3028	满足
G- 12 2	金坛区	中海翠语花园 8/12/17/18栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.0883~0.2277/0.0042 ~0.0293	满足
G- 12 3	金坛区	中海翠语花园 9/10/15栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.0958~0.4907/0.0034 ~0.0153	满足
G- 12 4	金坛区	中海翠语花园1/3 栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.1246~0.6253/0.0133 ~0.0228	满足
G- 12 5	金坛区	珑庭花园2/10/15 栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.0799~0.1608/0.0047 ~0.0454	满足
G- 12 6	金坛区	珑庭花园 20/22/28/31栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.1545~0.3552/0.0379 ~0.2016	满足
G- 12 7	金坛区	金坛区东方新都 紫荆苑13/16栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.2367~0.2529/0.006~ 0.0133	满足

G-128	金坛区	金坛区东方新都紫荆苑11/18/2栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.0282~0.2623/0.004~ 0.0186	满足
G-129	金坛区	金坛区东方新都紫荆苑20/23栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.064~0.3108/0.0015~ 0.0122	满足
G-130	金坛区	儒林镇天香苑 31/33栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.1008~0.4145/0.0091 ~0.0567	满足
G-131	金坛区	儒林镇天香苑 9/10/11栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.1904~0.4399/0.0223 ~0.1019	满足
G-132	金坛区	儒林镇天香苑4/7 栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.1459~0.3979/0.0058 ~0.0295	满足
G-133	金坛区	儒林镇天香苑 28/21栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.3579~0.6935/0.0184 ~0.051	满足
G-134	金坛区	金坛区半岛花园 5/12栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.1034~0.2916/0.0086 ~0.0595	满足
G-135	金坛区	金坛区半岛花园 3/9/10/12栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.173~0.5462/0.0054~ 0.0686	满足
G-136	金坛区	保利金紫花园 1/2/3栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.0335~0.211/0.0014~ 0.0173	满足
G-137	金坛区	保利金紫花园 10/11/16栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.0521~0.1824/0.0133 ~0.1198	满足
G-138	金坛区	保利金紫花园 17/19栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.13~0.2161/0.0244~0 .1002	满足
G-139	金坛区	中粮壹号院30栋	完成	700-5000/2 110-2150/3 400-3600	0.0513~3.0597/0.0006 ~0.0075/0.0083~0.013 9	满足
G-140	金坛区	中粮壹号院23/26 栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.0787~0.3216/0.008~ 0.0125	满足
G-141	金坛区	中粮壹号院 1/11/18栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.2225~1.5147/0.0052 ~0.0154	满足
G-14	金坛区	中景华府8/9栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.1006~0.2494/0.0141 ~0.0385	满足

2						
G-143	金坛区	吾悦华府6/7栋	完成	700-5000/3 400-3600	0.2697~0.6846/0.0458 ~0.2225	满足
G-144	金坛区	吾悦华府2/5/6/7栋	完成	700-5000/3 400-3600	0.4309~1.712/0.0653~ 0.0839	满足
G-145	金坛区	乾湖雅苑4/8/14栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.0503~0.3855/0.0018 ~0.0597	满足
G-146	金坛区	乾湖雅苑1/7/11栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.1249~0.3812/0.0368 ~0.1407	满足
G-147	金坛区	中景华府10/11栋	完成	700-5000/2 110-2150	0.1852~1.5257/0.0323 ~0.0589	满足
G-148	金坛区	高铁岳家棚	完成	700-5000/3 400-3600	0.0423~0.2097/0.0022 ~0.0091	满足
G-149	金坛区	茅麓毛竹窝	完成	700-5000/3 400-3600	0.1084~0.2199/0.0038 ~0.0068	满足
G-150	金坛区	河海大学西北	完成	700-5000/3 400-3600	0.1093~0.1521/0.022~ 0.086	满足
G-151	金坛区	花园西	完成	700-5000/2 110-2150	0.1223~0.1902/0.0087 ~0.0204	满足
G-152	金坛区	粉壁头	完成	700-5000/2 110-2150	0.0883~0.3599/0.0045 ~0.0284	满足
G-153	金坛区	王巷排涝站	完成	700-5000/2 110-2150	0.1667~0.2132/0.0106 ~0.0463	满足
G-154	金坛区	社头小庄头	完成	700-5000/2 110-2150	0.0223~0.0939/0.0009 ~0.0091	满足
G-155	金坛区	黄金村	完成	700-5000/2 110-2150	0.0628~0.1142/0.0083 ~0.0192	满足
G-156	金坛区	联通东窑	完成	700-5000/2 110-2150	0.0236~0.0254/0.0018 ~0.0034	满足
G-	金坛区	薛埠段岗	完成	700-5000/2	0.0416~0.1075/0.0013	满足

15 7				110-2150	~0.0253	
G-15 8	金坛区	罗村屯头路	完成	700-5000/2 110-2150	0.038~0.0903/0.0019~ 0.0128	满足
G-15 9	金坛区	移动薛埠3	完成	700-5000/2 110-2150	0.1229~0.2199/0.0073 ~0.0401	满足
G-16 0	金坛区	朱林唐埠村	完成	700-5000/2 110-2150	0.0096~0.1838/0.0003 ~0.0161	满足
G-16 1	金坛区	唐王南鱼桥	完成	700-5000/2 110-2150	0.1343~0.1923/0.0091 ~0.0161	满足
G-16 2	金坛区	移动元巷	完成	700-5000/3 400-3600	0.5436~2.623/0.0279~ 0.3317	满足
G-16 3	金坛区	常溧高速3（儒林 云住）	完成	700-5000/2 110-2150	0.0931~0.2499/0.0048 ~0.0211	满足
G-16 4	金坛区	儒林新华	完成	700-5000/2 110-2150	0.0033~0.0047/0.0002 ~0.0004	满足
G-16 5	金坛区	儒林新宅上	完成	700-5000/2 110-2150	0.0314~0.055/0.0044~ 0.0154	满足
G-16 6	金坛区	薛埠常山庄头	完成	700-5000/2 110-2150	0.0649~0.0961/0.0033 ~0.0059	满足
G-16 7	金坛区	高铁戴家墩西	完成	700-5000/3 400-3600	0.4136~0.8885/0.0108 ~0.0289	满足
G-16 8	金坛区	高铁西岗田舍村 东	完成	700-5000/3 400-3600	0.1976~0.3551/0.0043 ~0.0134	满足
G-16 9	金坛区	高铁西岗田舍村 西	完成	700-5000/3 400-3600	0.0696~0.2231/0.0037 ~0.0053	满足
G-17 0	金坛区	朱林李巷	完成	700-5000/3 400-3600	0.1036~0.1934/0.0042 ~0.0121	满足

常州电信 2024年常州电信5G无线网工程共监测747 座基站，基站周围电磁辐射环境功率密度监测结果为（ 0.00008~3.8557） $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ，满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中标准限值要求。

四、结论

中国电信股份有限公司常州分公司 2024年常州电信5G无线网工程共建设747座基站，共监测747座基站，根据《关于印发〈通信基站环境保护工作备忘录〉的通知》（环办辐射函[2017]1990号）的相关要求，监测结果均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中标准限值要求。